

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>						
100.01	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.02	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	30			
100.03	Béton armé en élévation pour tous ouvrages y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	5			
100.04	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	500			
100.05	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	50			
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =						
<u>200 - ETANCHEITE</u>						
200.01	Etanchéité multicouches par 2*36 S et chape 40 armée y compris relevé pour balcon <u>le mètre carré</u>	M2	10			
TOTAL 200 - ETANCHEITE =						
<u>300 - MENUISERIES</u>						
<u>310 - Menuiserie Aluminium</u>						
310.01	Fenêtre coulissante et châssis en aluminium Naturel y compris vitrage de 6mm <u>le mètre carré</u>	M2	50			
310.02	Porte fenêtre en aluminium Naturel y compris vitrage de 8mm <u>le mètre carré</u>	M2	35			
310.03	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	65			
	b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	30			
<u>320 - Menuiserie Métallique</u> <u>(y compris galvanisation)</u>						
320.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2			
320.02	Garde corps métallique galvanisé de 0,90 m de hauteur a) pour balcons <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	b) pour escaliers <u>le mètre linéaire</u>	ML	50			
320.03	Cache borne extérieur en inox <u>le forfait</u>	FT	1			
TOTAL 300 - MENUISERIES =						

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>400 - PEINTURE</u>						
400.01	Peinture glycérophtalique mate sur murs intérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	50			
400.02	Peinture hydrofuge sur murs extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	635			
400.03	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	50			
TOTAL 400 - PEINTURE =						
<u>500 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>						
500.01	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1			
<u>B - Accessoires</u>						
500.02	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	5			
TOTAL 500 - PLOMBERIE - SANITAIRE =						
<u>600 - CLIMATISATION</u>						
600.01	Grille de soufflage linéaire et de reprise d'air avec registre de débit 300 à 400 m3/h <u>l'unité</u>	U	10			
600.02	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	10			
TOTAL 600 - CLIMATISATION =						

RECAPITULATION GENERALE

100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - ETANCHEITE	:	
300 - MENUISERIES	:	
400 - PEINTURE	:	
500 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
600 - CLIMATISATION	:	
	:	
	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	<hr/>
T.V.A. 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	<hr/> <hr/>

Marché n°/2011

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT POUR L'ACHEVEMENT DE L'AGENCE LOCAL ET DE L'AGENCE REGIONALE ANAPEC OUJDA

<p style="text-align: center;">PRESENTE PAR LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casa, le</p>	<p style="text-align: center;">LA SOCIETE (*) signature suivie de la mention « Lu et Accepté »</p> <p style="text-align: center;">le</p>
<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR L'ARCHITECTE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Casa, le</u></p>	<p style="text-align: center;">VALIDE PAR (**) LE CHEF DE LA DIVISION DES MOYENS GENERAUX</p> <p style="text-align: center;">Casa, le</p>
<p style="text-align: center;"><u>SIGNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Casa, le</u></p>	<p style="text-align: center;">VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Rabat, le</p>
<p style="text-align: center;">APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casa, le</p>	

(*) : Préciser le nom, le prénom et la qualité du signataire.

(**) : Validations sur le plan procédural