

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en Hors T.V.A.		Prix total Hors T.V.A.
				en chiffres	en lettres	
<u>A - DEMOLITIONS ET DEPOSE</u>						
A.01	Démolition de cloisonnement en agglomérés ou en briques creuses <u>le mètre carré</u>	M2	80			
A.02	Démolition de l'étanchéité existante <u>le mètre carré</u>	M2	560			
A.03	Démolition de revêtement de sol existant y compris plinthes <u>le mètre carré</u>	M2	160			
A.04	Démolition des appuis de baie <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
A.05	Grattage ou piquage d'enduit <u>le mètre carré</u>	M2	30			
A.06	Dépose et repose de cadre en bois, métallique ou précadre <u>l'unité</u>	U	11			
A.07	Dépose et repose d'alimentation, évacuation et appareillage de climatisation <u>l'ensemble</u>	E	2			
TOTAL A- DEMOLITION ET DEPOSE				=		
<u>B - GROS-ŒUVRE</u>						
B. 01	Paillasse de cuisine en béton armé y compris revêtement en granit avec plinthes et retours, placards bas en bois Hêtre et évier en Inox à 1 bac avec alimentation et évacuation <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
B.02	Cloison en brique creuses de 6 trous y compris linteaux et raidisseurs en béton armé <u>le mètre carré</u>	M2	20			
B.03	Enduit intérieur au mortier de ciment y compris incorporation de produit hydrofuge <u>le mètre carré</u>	M2	20			
B.04	Enduit intérieur au mortier de ciment côté démolition <u>l'ensemble</u>	E	1			
B.05	Couronnement d'acrotère en béton armé tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	120			
TOTAL B- GROS-ŒUVRE				=		
<u>C - REVETEMENTS</u>						
C. 01	Reprise du revêtement de sol existant en carreaux grès cérame d'Importation de 45*45 cm identique à l'existant <u>le mètre carré</u>	M2	200			
C. 02	Plinthe droite ou rampante en carreaux grès cérame d'Importation <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
C. 03	Revêtement mural en carreaux d'importation de 10*10cm <u>le mètre carré</u>	M2	30			
C. 04	Seuil et contre seuil en marbre gris de tifflet <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
C. 05	Reprise du revêtement de trottoir et galerie en carreaux identique à l'existant <u>le mètre carré</u>	M2	50			
C. 06	Revêtement de sol en parquet massif Chêne de 12 mm d'ép. <u>le mètre carré</u>	M2	25			
C. 07	Plinthes en bois chêne <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			
TOTAL C - REVETEMENTS =						
<u>D - ETANCHEITE</u>						
D.01	Forme de pente <u>le mètre carré</u>	M2	310			
D.02	Chape de lissage <u>le mètre carré</u>	M2	310			
D.03	Isolation thermique en liège de 4 cm <u>le mètre carré</u>	M2	310			
D.04	Ecran pare-vapeur <u>le mètre carré</u>	M2	310			
D.05	Etanchéité multicouche 2*36 S et chape 40 armée <u>le mètre carré</u>	M2	310			
D. 06	Etanchéité monocouches autoprotégé <u>le mètre carré</u>	M2	250			
D.07	Relief d'étanchéité multicouches y/c enduit grillagé <u>le mètre linéaire</u>	ML	120			
D.08	Protection par carreaux rouges de 20*20 <u>le mètre carré</u>	M2	310			
D.09	Plinthes en carreaux rouges <u>le mètre linéaire</u>	ML	120			
D.10	Fourniture et pose de gargouilles <u>l'unité</u>	U	5			
TOTAL D - ETANCHEITE =						
<u>E - MENUISERIES</u>						
<u>E. 01 - Menuiserie Bois</u>						
E.01.1	Porte isoplane en bois sapin rouge de 0,84*2,20m HC <u>l'unité</u>	U	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>E. 02 - Menuiserie Aluminium</u>						
E. 02.1	Fenêtre en aluminium Naturel a) avec vitrage Bistadip 4.4.2. <u>le mètre carré</u> b) avec vitrage de 6mm <u>le mètre carré</u>	M2	12			
		M2	10			
E. 02.2	Vitre de Porte d'entrée en vitrage Bistadip 6.2.6. <u>le mètre carré</u>	M2	35			
E. 02.3	Porte en aluminium Naturel a) de 1,00*2,20m avec vitrage Bistadip 4.4.2 <u>l'unité</u> b) de 2,00*2,20m avec vitrage Bistadip 4.4.2 <u>l'unité</u> c) de 2,00*2,20m avec vitrage de 8mm <u>l'unité</u> d) de 1,00*2,20m avec vitrage de 8mm <u>l'unité</u>	U	2			
		U	1			
		U	1			
		U	5			
E. 02.4	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 4.4.2 de 2,40*2,20m <u>l'unité</u>	U	1			
E. 02.5	Cloisons amovibles a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	75			
		M2	85			
E. 02.6	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	890			
E. 02.7	Etanchéité pour skydome existant <u>l'unité</u>	U	1			
<u>E. 03 - Menuiserie Métallique</u> <u>(y compris galvanisation)</u>						
E. 03.1	Porte métallique double tôle <u>le mètre carré</u>	M2	15			
E. 03.2	Grille de protection a) en Inox <u>le mètre carré</u> b) métallique <u>le mètre carré</u>	M2	20			
		M2	50			
E. 03.3	Garde corps en Inox de 0,90m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
E. 03.4	Etagère métallique d'archivage, dessus en tôle tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	5			
E. 03.5	Habillage externe de la Borne interactive en Inox <u>l'unité</u>	U	5			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
E. 03.6	Structure tendue : charpente métallique et bâche <u>le mètre carré</u>	M2	25			
TOTAL E - MENUISERIES =						
<u>F - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>						
F.01	Câble d'alimentation et de branchement a) de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> b) de 4*16 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> c) de 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> d) de 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
		ML	20			
		ML	30			
		ML	350			
F.02	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	1			
F.03	Point lumineux au plafond et en applique y compris câbles et filerie <u>l'unité</u>	U	35			
F.04	Boîte de commande centralisée y compris câbles et filerie <u>l'unité</u>	U	1			
F.05	Commande individuelle a) interrupteur double allumage <u>l'unité</u> b) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	4			
		U	1			
F.06	Distribution prises y compris câble et filerie a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u> b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u> c) prise de télévision <u>l'unité</u> d) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u> e) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	35			
		U	45			
		U	2			
		U	15			
		U	15			
F.07	Câble d'alimentation secondaire y compris boîte de sortie de câble a) alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u> b) alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	1			
		U	6			
F.08	Boite au sol y compris câble et filerie a) 4PC 2P + T normale – 4PC 2P ondulée – 4 sorties informatique RJ 45 – 4 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u> b) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u> c) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	7			
		U	3			
		U	4			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
F.09	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique y compris boîte de raccordement et de répartition générale et secondaire <u>le forfait</u>	FT	1			
F.10	Lustrerie et appareils d'éclairage Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	45			
F.11	Eclairage de sécurité y compris câble et filerie a) de 60 lumens <u>l'unité</u> b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
		U	1			
F.12	Câble V.G.A. <u>le mètre linéaire</u>	ML	80			
TOTAL F - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =						
<u>G - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
G.01	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	3			
G.02	Lavabos sur colonne <u>l'unité</u>	U	2			
G.03	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2			
G.04	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	2			
G.05	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2			
G.06	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2			
TOTAL G - PLOMBERIE - SANITAIRE =						
<u>H - CLIMATISATION</u>						
H.01	Split système Puissance frigorifique totale 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	26			
H.02	Extraction sanitaire <u>L'ensemble</u>	E	10			
TOTAL H - CLIMATISATION =						
<u>I - PEINTURE</u>						
I.01	Peinture vinylique sur façades <u>le mètre carré</u>	M2	300			
I.02	Peinture mate sur murs et plafonds <u>le mètre carré</u>	M2	1300			
I.03	Peinture laquée sur menuiserie bois <u>le mètre carré</u>	M2	10			

TOTAL I - PEINTURE =						
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>J - ALARME</u>						
J.01	Alarme, y compris le clavier numérique et câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	12			
J.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	30			
TOTAL J - ALARME =						
<u>K - AMENAGEMENTS DE JARDIN</u>						
K.01	Apport et mise en place de terre végétale <u>le mètre cube</u>	M3	125			
K.02	Fourniture et pose de gazon <u>le mètre carré</u>	M2	150			
K.03	Plantations a) Bougainvillee blanc 2 <u>l'unité</u> b) arbres et arbustes <u>l'unité</u>	U	10			
		U	10			
TOTAL K - AMENAGEMENTS DE JARDIN =						
<u>L - AMENAGEMENTS SALLE DE REUNION</u>						
L.01	Aménagement complet de salle de réunion <u>le forfait</u>	FT	1			
TOTAL L - AMENAGEMENTS SALLE DE REUNION =						

RECAPITULATION GENERALE

A - DEMOLITIONS ET DEPOSE	:	
B - GROS-ŒUVRE	:	
C - REVETEMENTS	:	
D - ETANCHEITE	:	
E - MENUISERIES	:	
F - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
G - PLOMBERIE-SANITAIRE	:	
H - CLIMATISATION	:	
I - PEINTURE	:	
J - ALARME	:	
K - AMENAGEMENTS DE JARDIN	:	
L - AMENAGEMENTS SALLE DE REUNION	:	

TOTAL GENERAL H.T.	:	-
T.V.A. 20%	:	-
TOTAL GENERAL TTC	:	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border-top: 3px double black;"/>

Marché n°/2011

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DIVERS DES AGENCES ANAPEC A TRAVERS LE ROYAUME
LOT UNIQUE

<p align="center"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p align="center">Casablanca, le.....</p>	<p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :</p> <p align="center">(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p align="center">....., le.....</p>
<p align="center"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p align="center">Casablanca, le.....</p>	<p align="center"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p align="center">Casablanca, le.....</p>
<p align="center">VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p align="center">Casablanca, le.....</p>	