

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>						
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons de protection en briques creuses ou en agglomérés * démolition pour création du cache rideau <u>b/ déposes</u> * dépose de châssis en aluminium * dépose de précadre pour menuiserie aluminium * dépose d'alimentation et appareillage électrique détérioré * nettoyage pour l'ensemble du chantier <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
TOTAL 50 - DEMOLITIONS				=		
<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>						
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	10			
100.02	Création du cache rideau <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
100.03	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	55			
100.04	Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et cloisons <u>le mètre carré</u>	M2	10			
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE				=		
<u>200- FAUX-PLAFOND</u>						
200.01	Réparation et remise en état du faux plafond en staff lisse existant <u>le forfait</u>	FT	1			
TOTAL 200 - FAUX PLAFONDS				=		
<u>300 - MENUISERIES</u>						
<u>310 - Menuiserie Aluminium</u>						
310.01	Baie vitrée et châssis en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. <u>le mètre carré</u>	M2	60			
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

	de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
			en chiffres	en lettres	
310.02	Remise en état de la porte d'entrée principale existante en aluminium et du mécanisme de porte piétonne <u>le forfait</u>	FT	1		
310.03	Remise en état des cloisons amovibles existantes par changement des double vitrage et des stores intégrés <u>le mètre carré</u>	M2	50		
310.04	Habillage et porte de la borne <u>le forfait</u>	FT	1		
<u>320 - Menuiserie Métallique</u> <u>(v compris galvanisation)</u>					
320.01	Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte d'entrée principale <u>le mètre carré</u>	M2	10		
320.02	Grilles de protection en Inox <u>le mètre carré</u>	M2	50		
<u>330 - Menuiserie Bois</u>					
330.01	Remise en état de la quincaillerie des menuiseries bois existantes <u>le forfait</u>	FT	Ens		
TOTAL 300 - MENUISERIES =					
<u>400 - PEINTURE</u>					
400.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	420		
400.02	Peinture glycérophthalique mate sur murs intérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	550		
400.03	Peinture hydrofuge sur murs extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	250		
400.04	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	60		
TOTAL 400 - PEINTURE =					
<u>500 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>					
500.01	Prise Informatique dans boîte au sol <u>l'unité</u>	U	40		
500.02	Boîte au sol a) 4PC 2P + T normale – 4PC 2P ondulée – 4 sorties informatique RJ 45 – 4 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3		
	b) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2		

N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	----------	-------	-------------------------------	-----------------------

		mesure ou de compte				
				en chiffres	en lettres	
500.03	Lustrerie et appareils d'éclairage identique à l'existant a) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	10			
	b) Applique décorative <u>l'unité</u>	U	5			
	c) Réglette sanitaire <u>l'unité</u>	U	2			
500.04	Eclairage de sécurité a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	1			
500.05	Onduleur de 3 KVA <u>l'unité</u>	U	1			
TOTAL 500 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =						
<u>600 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>						
600.01	Réfection et remise en Etat des 3 descentes existantes de l'immeuble <u>le forfait</u>	FT	1			
600.02	Fourniture et pose de : a) Mélangeur pour lavabo <u>l'unité</u>	U	2			
	b) Robinet et siphon pour cuisine <u>l'unité</u>	U	1			
	c) Abattat de W.C. à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	1			
	d) Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	5			
600.03	Réfection et remise en état du tube cuivre de pour la climatisation <u>le forfait</u>	FT	1			
600.04	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique <u>l'unité</u>	U	1			
600.05	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	1			
600.06	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	2			
600.07	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2			
600.08	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------------	-------	----------------------------------	--------------------------

		ou de compte			
				en chiffres	en lettres
600.09	Réfection et remise en état du système de détection Incendie <u>le forfait</u>	FT	1		
TOTAL 600 - PLOMBERIE - SANITAIRE =					
<u>700 - ALARME</u>					
700.01	Alarme	Ens	1		
700.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	9		
700.03	Clavier numérique	Ens	1		
700.04	Câbles de liaisons	f	1		
TOTAL 700 - ALARME =					

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - FAUX-PLAFOND	:	
300 - MENUISERIES	:	
400 - PEINTURE	:	
500 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
600 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
700 - ALARME	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	_____
T.V.A. 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	=====

Marché n°/2011

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DE L'AGENCE ANAPEC
LARACHE A LARACHE
LOT UNIQUE

<p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>LU ET ACCEPTE</u> PAR LA SOCIETE</p> <p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC(en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p>....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u></p>

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC

L'ARCHITECTE

Casablanca, le.....

Casablanca, le.....

**VISA DU
CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC**

Casablanca, le.....