

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en Hors T.V.A.		Prix total Hors T.V.A.
				en chiffres	en lettres	
	<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <i><u>a/ démolitions</u></i> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (linteaux, raidisseurs, voiles et divers) * démolition de trottoir * grattage et piquage d'enduit * démolition pour création d'escaliers <i><u>b/ déposes</u></i> * dépose de cadres en bois, métallique et grilles * dépose de rideaux métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
			TOTAL 50 - DEMOLITION =			
	<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>					
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	55			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	210			
100.03	Béton armé pour linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	5			
100.04	Escaliers en béton armé tout compris du RDC vers mezzanine <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.05	Reprise en sous œuvre <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.06	Trous et scellement des barres à la résine époxy <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.07	Dalette et tablette de vasque en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	5			
100.08	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	35			
100.09	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	55			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.10	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques le mètre carré	M2	410			
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =						
<u>200 - REVETEMENTS</u>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm le mètre carré	M2	10			
	b) de 45*45 cm le mètre carré	M2	230			
200.02	Plinthes droites ou rampantes a) en carreaux grès cérame le mètre linéaire	ML	150			
	b) en Granit gris le mètre linéaire	ML	20			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris le mètre linéaire	ML	25			
200.04	Revêtement paillasse en granit gris y compris plinthes et retours le mètre carré	M2	2			
200.05	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m le mètre carré	M2	40			
200.06	Appuis de fenêtre en granit gris le mètre linéaire	ML	35			
200.07	Revêtement de trottoir en carreaux le mètre carré	M2	75			
TOTAL 200 - REVETEMENTS =						
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris le mètre linéaire	ML	230			
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris le mètre carré	M2	240			
TOTAL 300 - FAUX-PLAFONDS =						
<u>400 - ETANCHEITE</u>						
400.01	Etanchéité légère pour salle d'eau le mètre carré	M2	15			
TOTAL 400 - ETANCHEITE =						

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>500 - MENUISERIES</u>						
<u>510 - Menuiserie Aluminium</u>						
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. <u>le mètre carré</u>	M2	35			
510.02	Fenêtre en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 4.4.2. <u>le mètre carré</u>	M2	30			
510.03	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 2,80*2,40 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1			
510.04	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2 M2	60 30			
<u>520 - Menuiserie Métallique (v compris galvanisation)</u>						
520.01	Grille de protection en Inox <u>le mètre carré</u>	M2	30			
520.02	Porte drapeau à 3 branches en Inox <u>l'unité</u>	U	3			
520.03	Garde corps en Inox de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
<u>530 - Menuiserie Bois</u>						
530.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u> b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U U	2 2			
TOTAL 500 - MENUISERIES						
<u>600 - PEINTURE</u>						
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	265			
600.02	Peinture mate sur murs intérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	465			
600.03	Peinture hydraufuge sur murs extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	55			
600.04	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	30			

TOTAL 600 - PEINTURE						
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>700 - ELECTRICITE - LUSTRE</u>						
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1			
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	2			
700.05	Câble d'alimentation secondaire					
	a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
	b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	40			
	c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	80			
700.05	d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	180			
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	74			
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	2			
700.08	Commande individuelle					
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	5			
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	3			
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	2			
700.08	d) va et vient <u>l'unité</u>	U	1			
700.09	Distribution prises de courant					
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	38			
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	38			
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	2			
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1			
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	2			
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	2			
g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	4				

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.10	Boite au sol a) 4PC 2P + T normale – 4PC 2P ondulée – 4 sorties informatique RJ 45 – 4 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2			
	b) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	6			
	c) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	4			
700.11	Circuit équipotentiel pour salles d'eau <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	210			
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	150			
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	80			
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	3			
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	3			
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	2			
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	38			
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	38			
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	4			
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	65			
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	5			
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	4			
	e) Reglette sanitaire <u>l'unité</u>	U	2			
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1			
700.15	Eclairage de sécurité a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	3			
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
700.16	Réseau prise de terre a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1			

b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé
l'unité

U

1

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.17	Câble téléphoniques a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u> b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u> c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	210			
		ML	150			
		ML	170			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.19	Câble V.G.A. <u>le mètre linéaire</u>	ML	35			
TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE						
<u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>						
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
		ML	5			
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5			
		ML	5			
		ML	5			
		U	3			
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	2			
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1			
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>						
800.06	Canalisation en polypropylène a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
		ML	15			

800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
--------	------------------------------------------------------------------------------	----	----	--	--

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	2			
	b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u>	E	2			
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	2			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1			
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
800.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique <u>l'unité</u>	U	2			
	<u>C - Appareils sanitaires</u>					
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	2			
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	2			
800.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1			
	<u>D - Accessoires</u>					
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	2			
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2			
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	2			
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2			
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>E - Extincteurs</u>						
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	2			
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	4			
TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE						
<u>900 - CLIMATISATION</u>						
900.01	Split système Puissance frigorifique totale 7500 BTU <u>L'ensemble</u>	E	3			
900.02	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur a) Puissance frigorifique totale 36000 BTU <u>L'ensemble</u> b) Puissance frigorifique totale 24000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	1			
		E	1			
900.03	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre a) grille carré débit 440 m3/h <u>l'unité</u> b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h <u>l'unité</u>	U	13			
		U	7			
900.04	Flexible calorifuge avec clapet de réglage <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
900.05	Plénum de raccordement en tôle galvanisée <u>l'unité</u>	U	3			
900.06	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	20			
900.07	Extraction sanitaire <u>l'ensemble</u>	E	1			
900.08	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 900 - CLIMATISATION						
<u>1000 - ALARME</u>						
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	7			
1000.03	Clavier numérique					

	<u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 1000 - ALARME						
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>1100 - TELESURVEILLANCE</u>						
1100.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	2			
1100.03	Caméras Type 3 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.04	Caméras Type 4 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.05	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1			
1100.06	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1			
1100.07	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			
1100.08	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =						

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:
100 - GROS-ŒUVRE	:
200 - REVETEMENTS	:
300 - FAUX-PLAFOND	:
400 - ETANCHEITE	:
500 - MENUISERIES	:
600 - PEINTURE	:
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:
900 - CLIMATISATION	:
1000 - ALARME	:

1100 - TELESURVEILLANCE	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	_____
T.V.A. 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	=====

Marché n°/2009

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
"M'DIQ A M'DIQ
LOT UNIQUE

<p align="center"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC (en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p align="center">....., le.....</p>
<p align="center"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p align="center"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p>Casablanca, le.....</p>
<p align="center">VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p>Casablanca, le.....</p>	

