

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<b><u>LOT 2 AGENCE TAOUNATE A TAOUNATE</u></b>					
	<b><u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES Y COMPRIS EVACUATION</u></b>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant :  <b><u>a/ démolitions</u></b> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (renformis, dalle, paillasse, linteaux , raidisseurs, voiles et divers) * démolition de faux plafonds, corniches et autres * démolition de revêtement sols, murs, plinthes , trottoir, façades, poteaux et autres * démolition du dallage entrée * démolition de jardinière en béton armé y compris revêtement * grattage et piquage d'enduit  <b><u>b/ déposes</u></b> * dépose de cadres en bois, métallique, grilles et rideau métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
	<b>TOTAL 50 - DEMOLITIONS</b>				=	
	<b><u>100 - GROS-ŒUVRE</u></b>					
100.01	Hérissonnage en pierres sèches <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.02	Forme en béton armé de 0,12 m d'épaisseur y compris armature de forme <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.03	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	15			
100.04	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.05	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	5			
100.06	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	1			
100.07	Béton armé pour linteaux raidisseurs, niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	5			
100.08	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.09	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	15			
100.10	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	180			
100.11	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	1			
<b>TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =</b>						
<b><u>200 - REVETEMENTS</u></b>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	5			
		M2	125			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame d'importation <u>le mètre linéaire</u>	ML	75			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
200.04	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	15			
200.05	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
200.06	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	50			
200.07	Revêtement de marches et contre marches en carreaux de trottoir <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
<b>TOTAL 200 - REVETEMENTS =</b>						
<b><u>300 - FAUX-PLAFOND</u></b>						
300.01	Faux plafond en staff lisse agence tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	130			
<b>TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =</b>						
<b><u>500 - MENUISERIES</u></b>						
<b><u>510 - Menuiserie Aluminium</u></b>						
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 8 mm <u>le mètre carré</u>	M2	15			
510.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel y compris verre Bistadip 6.2.6. b) de 2,15*2,80 m <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
510.03	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M <sup>2</sup>	40			
		M2	10			
	<b><u>520 - Menuiserie Métallique</u></b> <b><u>( v compris galvanisation )</u></b>					
520.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	1			
520.02	Garde corps métallique de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
520.04	Rideau métallique micro perforé motorisé <u>le mètre carré</u>	M2	15			
	<b><u>530 - Menuiserie Bois</u></b>					
530.01	Porte isoplane en sapin rouge avec occulus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
	<b>TOTAL 500 - MENUISERIES =</b>					
	<b><u>600 - PEINTURE</u></b>					
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	15			
600.02	Peinture glycérophthalique mate sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	180			
	<b>TOTAL 600 - PEINTURE =</b>					
	<b><u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u></b>					
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1			
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	1			
700.05	Câble d'alimentation secondaire a) section 4*10 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u> b) section 2*6 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u> c) section 4*4 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
		ML	30			
		ML	10			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	d) section 2*2,5 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	37			
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	1			
700.08	Commande individuelle					
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	2			
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	1			
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	1			
700.09	Distribution prises de courant					
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	15			
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	15			
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	1			
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1			
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	3			
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	2			
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	2			
700.10	Boite au sol					
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3			
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2			
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique					
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	80			
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	100			
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	2			
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	2			
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	1			
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	6			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	6			
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u> b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u> c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u> d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	4			
		U	30			
		U	2			
		U	1			
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1			
700.15	Eclairage de sécurité a) de 60 lumens <u>l'unité</u> b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
700.16	Réseau prise de terre a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u> b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
700.17	Câble téléphoniques a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u> b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u> c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
		ML	60			
		ML	90			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =</b>						
<b><u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>						
<b><u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u></b>						
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	5			
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5			
		ML	5			
		ML	5			
		U	2			

800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	1			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1			
	<b><u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u></b>					
800.06	Canalisation en polypropylène a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
		ML	5			
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	5			
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	1			
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	1			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	2			
800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u> b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
800.12	Anti béliet DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique <u>l'unité</u>	U	1			
	<b><u>C - Appareils sanitaires</u></b>					
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	1			
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	1			
	<b><u>D - Accessoires</u></b>					
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	1			

800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	1			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	1			
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	1			
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	1			
	<b><u>E - Extincteurs</u></b>					
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1			
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	1			
	<b>TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =</b>					
	<b><u>900 - CLIMATISATION</u></b>					
900.01	Split système a) de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			
	b) de 9000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			
900.02	Extraction sanitaire <u>l'ensemble</u>	E	1			
	<b>TOTAL 900 - CLIMATISATION =</b>					
	<b><u>1000 - ALARME</u></b>					
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	3			
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1			
	<b>TOTAL 1000 - ALARME =</b>					
	<b><u>1100-TELESURVEILLANCE</u></b>					
1100.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1			

1100.03	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1		
---------	--	---	---	--	--

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
1100.04	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1			
1100.05	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			
1100.06	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =</b>						

<b>RECAPITULATION GENERALE</b>	
--------------------------------	--

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
1100-TELESURVEILLANCE	:	
<b>TOTAL GENERAL H.T.</b>	:	_____
<b>T.V.A 20%</b>	:	_____
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>	:	_____





