

**CHAPITRE IV**  
**BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en Hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
	<b><u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u></b> <b><u>Y COMPRIS EVACUATION</u></b>				
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant :  <b><u>a/ démolitions</u></b> * démolition de la dalle en béton armé du plancher haut du R.D.C. * démolition de l'auvent en béton armé * démolition du mur de clôture * démolition d'ouvrages en béton armé (linteaux, raidisseurs, voiles et divers) * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition d'étanchéité * démolition de dallage * démolition de revêtement sols, murs et plinthes * démolition de faux plafonds * grattage et piquage d'enduit * curage des égouts * désherbage, déssouchage et dérasinage arbres et arbuste  <b><u>b/ déposes</u></b> * dépose de cadres en bois, métallique et grilles * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires <b>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</b> <u>le forfait</u>	FT	1		
	<b><u>100 - GROS-ŒUVRE</u></b>				
	<b>TOTAL 50 - DEMOLITION =</b>				
100.01	Fouilles en tranchées ou en trous dans tous terrains y compris rocher <u>le mètre cube</u>	M3	30		
100.02	Remblaiement ou évacuation aux Décharges publiques <u>le mètre cube</u>	M3	30		
100.03	Apport et mise en place de tout venant compacté <u>le mètre carré</u>	M2	180		
100.04	Béton de propreté <u>le mètre cube</u>	M3	5		
100.05	Gros-béton <u>le mètre cube</u>	M3	20		
100.06	Fourniture et pose de film polyane <u>le mètre carré</u>	M2	205		
100.07	Hérissonnage en pierres sèches <u>le mètre carré</u>	M2	55		
100.08	Forme en béton armé de 0,12 m d'épaisseur y compris armature de forme <u>le mètre carré</u>	M2	175		

Aménagement du Magasin Central ANAPEC à Casablanca

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
100.09	Béton armé en fondation pour tous ouvrages en béton prêt à l'emploi y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	20		
100.10	Canalisation en PVC rigide type assainissement a) de D 200mm pour évacuation <u>le mètre linéaire</u> b) de D 300mm pour évacuation <u>le mètre linéaire</u>	ML ML	20 10		
100.11	Regard pour évacuation a) de 40 * 40cm <u>l'unité</u> b) de 50 * 50cm <u>l'unité</u>	U U	5 3		
100.12	Branchement au réseau d'égout existant <u>le forfait</u>	FT	1		
100.13	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	45		
100.14	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	180		
100.15	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	160		
100.16	Béton armé en élévation pour tous ouvrages y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	70		
100.17	Escaliers en béton armé tout compris du RDC vers 1er étage <u>l'ensemble</u>	E	1		
100.18	Plancher hourdis de 20 + 5cm y compris dalle de compression, nervures et aciers <u>le mètre carré</u>	M2	430		
100.19	Reprise en sous œuvre <u>le forfait</u>	FT	1		
100.20	Trous et scellement des barres à la résine époxy <u>le forfait</u>	FT	1		
100.21	Dalette et tablette de vasque en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	5		
100.22	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	25		
100.23	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	320		
100.24	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	850		
100.25	Enduit intérieur au mortier de ciment sur plafonds <u>le mètre carré</u>	M2	160		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
100.26	Reprise mur de clôture côté démolitions <u>le forfait</u>	FT	1		
<b>TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =</b>					
<b><u>200 - REVETEMENTS</u></b>					
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame local a) de 15*15 cm <u>le mètre carré</u> b) de 30*30 cm <u>le mètre carré</u>	M2	10		
		M2	315		
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	220		
200.03	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 15*15cm <u>le mètre carré</u>	M2	40		
200.04	Revêtement de marches et contre marches en marbre du Pays <u>le mètre linéaire</u>	ML	25		
200.05	Plinthe droite ou rampante en marbre du Pays <u>le mètre linéaire</u>	ML	20		
200.06	Revêtement de tablette de vasque en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	5		
200.07	Revêtement de sol magasin en granito poli à 100 % de ciment blanc <u>le mètre carré</u>	M2	185		
200.08	Revêtement de trottoir en carreaux type Rev Sol <u>le mètre carré</u>	M2	85		
200.09	Revêtement des allées extérieures en auto bloquant <u>le mètre carré</u>	M2	35		
<b>TOTAL 200 - REVETEMENTS =</b>					
<b><u>300 - FAUX-PLAFOND</u></b>					
300.01	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	80		
<b>TOTAL 300 - FAUX-PLAFONDS =</b>					
<b><u>400 - ETANCHEITE</u></b>					
400.01	Forme de pente <u>le mètre carré</u>	M2	225		
400.02	Chape de lissage <u>le mètre carré</u>	M2	225		
400.03	Etanchéité multicouches par 2*36 S et chape 40 armée <u>le mètre carré</u>	M2	225		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
400.04	Etanchéité légère par 2*36 S pour salles d'eau <u>le mètre carré</u>	M2	15		
400.05	Relief d'étanchéité multicouches y/c enduit grillagé <u>le mètre linéaire</u>	ML	60		
400.06	Protection par carreaux rouges de 20*20 <u>le mètre carré</u>	M2	225		
400.07	Plinthes en carreaux rouges <u>le mètre linéaire</u>	ML	60		
400.08	Fourniture et pose de gargouilles en plomb <u>l'unité</u>	U	2		
<b><u>500 - MENUISERIES</u></b>					
<b><u>510 - Menuiserie Aluminium</u></b>					
510.01	Fenêtre en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 6mm a) type F1 de 1,10 *1,50 m HC <u>l'unité</u>	U	4		
	b) type F2 de 1,50 *1,50 m HC <u>l'unité</u>	U	8		
	c) type F3 de 1,40 *1,50 m HC <u>l'unité</u>	U	4		
	d) type F4 de 2,00 *1,50 m HC <u>l'unité</u>	U	6		
510.02	Châssis en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 6mm a) type CH1 de 0,80*0,60 m HC <u>l'unité</u>	U	2		
	b) type CH2 de 2,00*0,60 m HC <u>l'unité</u>	U	9		
<b><u>520 - Menuiserie Métallique</u></b> <b><u>( y compris galvanisation )</u></b>					
520.01	Porte métallique double tôle type PM1 de 2,00*2,50m <u>l'unité</u>	U	3		
520.02	Grille de protection <u>le mètre carré</u>	M2	65		
520.03	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2		
520.04	Garde corps Métallique de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	10		
<b><u>530 - Menuiserie Bois</u></b>					
530.01	Porte isoplane en bois sapin rouge a) type P1 de 0,94 * 2,20 m HC <u>l'unité</u>	U	10		
	b) type P2 de 0,84 * 2,20 m HC <u>l'unité</u>	U	2		
	c) type P3 de 1,30 * 2,20 m HC <u>l'unité</u>	U	3		
<b>TOTAL 400 - ETANCHEITE =</b>					

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
530.02	Placard isoplane en bois sapin rouge de 1,00 * 2,80 m HC <u>l'unité</u>	U	13		
<b>TOTAL 500 - MENUISERIES</b>					
<b><u>600 - PEINTURE</u></b>					
600.01	Peinture vinylique sur façades et murs de clôture <u>le mètre carré</u>	M2	650		
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	80		
600.02	Peinture mâte sur murs et plafonds <u>le mètre carré</u>	M2	851		
600.03	Peinture glycérophthalique laquée sur menuiserie bois et métallique <u>le mètre carré</u>	M2	420		
600.04	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	50		
<b>TOTAL 600 - PEINTURE</b>					
<b><u>700 - CHARPENTE METALLIQUE</u></b>					
700.01	Structure métallique : H=4,8 M avec : * Poteau et sablière principales * Poteau pignon + sablière pignon * Lisse de bardage <u>le kilogramme</u>	KG	8500		
700.02	Couverture métallique autoportante <u>le mètre carré</u>	M2	270		
700.03	Chéneaux métalliques <u>le mètre linéaire</u>	ML	45		
700.04	Eclairage zénithal <u>le forfait</u>	FT	1		
700.05	Tamponnements <u>le forfait</u>	FT	1		
700.06	Skydôme de désenfumage 1,00*1,00 m ouverture automatique <u>l'unité</u>	U	3		
700.07	Bardage en tôle <u>le mètre carré</u>	M2	450		
700.08	Solin d'étanchéité <u>le mètre linéaire</u>	ML	70		
<b>TOTAL 700 - CHARPENTE METALLIQUE</b>					
<b><u>800 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE</u></b>					
800.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1		

Aménagement du Magasin Central ANAPEC à Casablanca

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
800.02	Câble de branchement de 4*25 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
800.03	Coffret de distribution et de protection éclairage, prises de force <u>l'unité</u>	U	3		
800.04	Point lumineux y compris filerie <u>l'unité</u>	U	86		
800.05	Distribution prises y compris filerie				
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	38		
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	38		
	c) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10		
	d) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10		
800.06	Alimentation électrique				
	a) sèche main <u>l'unité</u>	U	1		
	d) sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1		
	c) Split système <u>l'unité</u>	U	2		
	d) ouverture automatique des skydome de désenfumage <u>l'unité</u>	U	3		
800.07	Circuit équipotentiel <u>le forfait</u>	FT	1		
800.08	Câblage téléphonique, alarme et informatique y compris boite de raccordement <u>le forfait</u>	FT	1		
800.09	Mise à la terre				
	a) terre technique <u>le forfait</u>	FT	1		
	b) terre Informatique <u>le forfait</u>	FT	1		
800.10	Lustrerie et appareils d'éclairage				
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	4		
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	2		
	c) réflecteur industriel de 2*36 W <u>l'unité</u>	U	22		
	d) armature industriel de 400 W <u>l'unité</u>	U	12		
	e) projecteur étanche de 1000 W <u>l'unité</u>	U	4		
	f) réglette sanitaire <u>l'unité</u>	U	2		
	g) applique mural <u>l'unité</u>	U	3		
800.11	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
800.12	Eclairage de sécurité a) de 60 lumens <u>l'unité</u> b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	5		
		U	2		
<b>TOTAL 800 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</b>					
<b><u>900 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>					
<b><u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u></b>					
900.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 50 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10		
		ML	10		
		ML	5		
<b><u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u></b>					
900.02	Canalisation en tube polyéthylène réticulé type rétube y compris raccords, vannes et collecteurs de distribution <u>le forfait</u>	FT	1		
900.03	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
<b><u>C - Appareils sanitaires</u></b>					
900.04	Lavabos <u>l'unité</u>	U	2		
900.05	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	2		
900.06	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	1		
<b><u>D - Accessoires</u></b>					
900.07	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	2		
900.08	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2		
900.09	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	2		
900.10	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2		
900.11	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2		

Aménagement du Magasin Central ANAPEC à Casablanca

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
<b><u>E - Extincteurs- Climatisation</u></b>					
900.12	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	6		
900.13	Armoire d'Incendie <u>l'unité</u>	U	2		
900.14	Split système Puissance frigorifique totale 9000 BTU <u>l'unité</u>	U	2		
<b>TOTAL 900 - PLOMBERIE - SANITAIRE</b>					
<b><u>1000 - ALARME</u></b>					
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1		
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	6		
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1		
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1		
<b>TOTAL 1000 - ALARME</b>					
<b><u>1100-TELESURVEILLANCE</u></b>					
1100.01	Caméras <u>l'unité</u>	U	4		
1100.02	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1		
1100.03	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1		
1000.04	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1		
1100.05	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1		
<b>TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE</b>					
<b><u>1200-RAYONNAGE</u></b>					
1200.01	Bloc de rayonnage fixe de type mi lourd <u>le mètre linéaire</u>	ML	85		
1200.02	Bloc de rayonnage fixe léger <u>l'unité</u>	ML	35		
<b>TOTAL 1200 - RAYONNAGE</b>					



## RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - CHARPENTE METALLIQUE	:	
800 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE	:	
900 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
1000 - ALARME	:	
1100 - TELESURVEILLANCE	:	
1200 - RAYONNAGE	:	
<b>TOTAL GENERAL H.T</b>	:	
<b>T.V.A. DE 20 %</b>	:	
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>	:	

Aménagement du Magasin Central ANAPEC à Casablanca

Marché n° ...../2010

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

**RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU MAGASIN CENTRAL ANAPEC A CASABLANCA**

**LOT UNIQUE**

<p><b><u>PRESENTE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</b></p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p><b>Arrêté le montant du présent marché</b> A la somme de : .....DH .....(en tout</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p>....., le.....</p>
<p><b><u>APPROUVE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p><b><u>DRESSE PAR</u></b> <b>L'ARCHITECTE</b></p> <p>Casablanca, le.....</p>
<p><b>VISA DU</b> <b>CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</b></p> <p>Casablanca, le.....</p>	

<b>Prix total Hors T.V.A.</b>

**Prix total  
Hors Taxes**



<b>Prix total Hors Taxes</b>

<b>Prix total Hors Taxes</b>

**Prix total  
Hors Taxes**



<b>Prix total Hors Taxes</b>







/TTC  
(en lettres)

