

**Lot 5 : Agence BIOUGRA**

**BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<b><u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u></b> <b><u>Y COMPRIS EVACUATION</u></b>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant :  <b><u>a/ démolitions</u></b> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition pour création d'escaliers, mezzanine en béton armé et divers * démolition de revêtement sols, murs et plinthes * démolition de rampe existante *grattage et piquage d'enduit  <b><u>b/ déposes</u></b> * dépose de cadres en bois ou métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires  <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <b><u>le forfait</u></b>	FT	1			
				<b>TOTAL 50 - DEMOLITIONS</b>	=	
	<b><u>100 - GROS-ŒUVRE</u></b>					
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <b><u>le mètre carré</u></b>	M2	15			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <b><u>le mètre carré</u></b>	M2	275			
100.03	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <b><u>l'unité</u></b>	U	2			
100.04	Béton armé pour linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers <b><u>le mètre cube</u></b>	M3	1			
100.05	Dalette et tablette de vasque en B.A. <b><u>le mètre carré</u></b>	M2	2			
100.06	Appuis de fenêtre <b><u>le mètre linéaire</u></b>	ML	3			
100.07	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <b><u>le mètre carré</u></b>	M2	50			
100.08	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <b><u>le mètre carré</u></b>	M2	410			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.09	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	2			
100.10	Trottoirs tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	30			
<b>TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =</b>						
<b><u>200 - REVETEMENTS</u></b>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u>	M2	12			
	b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	175			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
200.04	Revêtement de tablette de vasque en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	2			
200.05	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	15			
200.06	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
200.07	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	30			
<b>TOTAL 200 - REVETEMENTS =</b>						
<b><u>300 - FAUX-PLAFOND</u></b>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	115			
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	185			
<b>TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =</b>						
<b><u>400 - MENUISERIES</u></b>						
<b><u>410 - Menuiserie Aluminium</u></b>						
410.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 3,00*2,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	Prix total
----	-----------------------------	-------	-------	-------------------	------------

		de mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes
			en chiffres	en lettres	
410.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 3,00*2,50 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1		
410.03	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	40		
	b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	30		
<b><u>420 - Menuiserie Métallique</u></b> <b><u>( v compris galvanisation )</u></b>					
420.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2		
<b><u>430 - Menuiserie Bois</u></b>					
430.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	2		
	b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	2		
<b>TOTAL 400 - MENUISERIES =</b>					
<b><u>500 - PEINTURE</u></b>					
500.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	185		
500.02	Peinture technicryl siloxane sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	460		
500.03	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	7		
<b>TOTAL 500 - PEINTURE =</b>					
<b><u>600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u></b>					
600.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1		
600.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1		
600.03	Câble de branchement de 4*25 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	25		
600.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	1		

N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	Prix total
----	-----------------------------	-------	-------	-------------------	------------

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
600.05	Câble d'alimentation secondaire a) section 4*10 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u> b) section 2*6 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u> c) section 4*4 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u> d) section 2*2,5 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	10			
		ML	15			
		ML	90			
600.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	39			
600.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	1			
600.08	Commande individuelle a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u> b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u> c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	3			
		U	4			
		U	2			
600.09	Distribution prises de courant a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u> b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u> c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u> d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u> e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u> f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u> g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	10			
		U	15			
		U	1			
		U	1			
		U	5			
		U	4			
		U	2			
600.10	Boite au sol a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u> b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3			
		U	2			
600.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	3			
600.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u> b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	180			
		ML	90			
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	2			
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	2			
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	2			
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	5			
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	5			
600.13	Lustrerie et appareils d'éclairage					
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	6			
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	22			
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	9			
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	2			
600.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1			
600.15	Eclairage de sécurité					
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	1			
600.16	Réseau prise de terre					
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1			
	b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1			
600.17	Câble téléphoniques					
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	120			
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	350			
600.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =</b>						

N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	Prix total
----	-----------------------------	-------	-------	-------------------	------------

		de mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes
			en chiffres	en lettres	
<b><u>700 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>					
<b><u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u></b>					
700.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
		ML	5		
700.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5		
		ML	5		
		ML	5		
		U	2		
700.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	1		
700.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1		
700.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1		
<b><u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u></b>					
700.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	20		
		ML	15		
700.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
		ML	20		
700.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u> b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u>	E	1		
		E	1		
700.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	1		
700.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		

N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	Prix total
----	-----------------------------	-------	-------	-------------------	------------

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1			
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
700.12	Anti bélièr DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
700.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>C - Appareils sanitaires</u></b>						
700.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	1			
700.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	1			
700.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>D - Accessoires</u></b>						
700.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	1			
700.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	1			
700.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	1			
700.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	1			
700.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>E - Extincteurs</u></b>						
700.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1			
700.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	2			
<b>TOTAL 700 - PLOMBERIE - SANITAIRE =</b>						

N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en	Prix total
----	-----------------------------	----------	-------	-------------------	------------

		mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes
			en chiffres	en lettres	
<b><u>800 - CLIMATISATION</u></b>					
800.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur de 60000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2		
800.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre a) grille carré débit 440 m3/h <u>l'unité</u>	U	8		
	b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h <u>l'unité</u>	U	4		
800.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage <u>le mètre linéaire</u>	ML	150		
800.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée <u>l'unité</u>	U	2		
800.05	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	8		
800.06	Split système de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	1		
800.07	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1		
<b>TOTAL 800 - CLIMATISATION =</b>					
<b><u>900 - ALARME</u></b>					
900.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1		
900.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	3		
900.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1		
900.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1		
<b>TOTAL 900 - ALARME =</b>					



## **RECAPITULATION GENERALE**

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - MENUISERIES	:	
500 - PEINTURE	:	
600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
700 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
800 - CLIMATISATION	:	
900 - ALARME	:	
<b>TOTAL GENERAL H.T.</b>	:	<hr/>
<b>T.V.A. 20%</b>	:	<hr/>
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>	:	<hr/> <hr/>

Marché n° ...../2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

**RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC**  
**"BIOUGRA" A BIOUGRA**  
**LOT UNIQUE**

<p align="center"><b><u>PRESENTE PAR</u></b>  <b>LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</b>  <b>DE L'ANAPEC</b></p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p align="center"><b>LA SOCIETE (*)</b>                  (signature suivie de la mention "Lu et Accepté")</p> <p align="center">....., le.....</p>				
<p><b>SIGNE PAR</b>  <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p align="center"><b>DRESSE PAR</b>  <b>L'ARCHITECTE</b></p> <p align="center">Casablanca, le.....</p>				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p><b>VISA DU</b>  <b>CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</b></p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p><b>APPROUVE PAR</b>  <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> <p>....., le.....</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> <p>Casablanca, le.....</p> </td> </tr> </table>		<p><b>VISA DU</b>  <b>CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</b></p>	<p><b>APPROUVE PAR</b>  <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p>	<p>....., le.....</p>	<p>Casablanca, le.....</p>
<p><b>VISA DU</b>  <b>CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</b></p>	<p><b>APPROUVE PAR</b>  <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p>				
<p>....., le.....</p>	<p>Casablanca, le.....</p>				





















