

LOT : AGENCE BIOUGRA.

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u>						
<u>Y COMPRIS EVACUATION</u>						
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition pour création d'escaliers, mezzanine en béton armé et divers * démolition de revêtement sols, murs et plinthes * démolition de rampe existante *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois ou métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
				TOTAL 50 - DEMOLITIONS		=
<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>						
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	15			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	275			
100.03	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	2			
100.04	Béton armé pour linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	1			
100.05	Dalette et tablette de vasque en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	2			
100.06	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
100.07	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.08	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	410			
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.09	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	2			
100.10	Trottoirs tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	30			
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =						
<u>200 - REVETEMENTS</u>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	12			
		M2	175			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
200.04	Revêtement de tablette de vasque en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	2			
200.05	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	15			
200.06	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
200.07	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	30			
TOTAL 200 - REVETEMENTS =						
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	115			
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	185			
TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =						
<u>400 - MENUISERIES</u>						
<u>410 - Menuiserie Aluminium</u>						
410.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 3,00*2,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en	Prix total
----	-----------------------------	----------	-------	-------------------	------------

N°	Désignation des prestations	ou de compte	Quant	en		Prix total Hors Taxes
				chiffres	lettres	
600.05	Câble d'alimentation secondaire					
	a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
	b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
	c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
	d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			
600.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	39			
600.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	1			
600.08	Commande individuelle					
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	3			
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	4			
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	2			
600.09	Distribution prises de courant					
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	10			
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	15			
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	1			
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1			
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	5			
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	4			
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	2			
600.10	Boite au sol					
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3			
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2			
600.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	3			
600.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique					
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	180			
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes

		compte		en chiffres	en lettres
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML		30	
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U		2	
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U		2	
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U		2	
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U		5	
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U		5	
600.13	Lustrerie et appareils d'éclairage				
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U		6	
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U		22	
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U		9	
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U		2	
600.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U		1	
600.15	Eclairage de sécurité				
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U		2	
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U		1	
600.16	Réseau prise de terre				
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U		1	
	b) terre informatique 1*16 mm ² câble isolé <u>l'unité</u>	U		1	
600.17	Câble téléphoniques				
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML		120	
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML		25	
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML		350	
600.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E		1	
TOTAL 600 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =					

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	

<u>700 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>					
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>					
700.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
		ML	5		
700.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5		
		ML	5		
		ML	5		
		U	2		
700.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	1		
700.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1		
700.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1		
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>					
700.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	20		
		ML	15		
700.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
		ML	20		
700.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u> b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u>	E	1		
		E	1		
700.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	1		
700.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.11	Robinet à boisseau sphérique					

	a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1		
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1		
700.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	1		
700.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	1		
<u>C - Appareils sanitaires</u>					
700.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	1		
700.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	1		
700.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1		
<u>D - Accessoires</u>					
700.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	1		
700.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	1		
700.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	1		
700.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	1		
700.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	1		
<u>E - Extincteurs</u>					
700.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1		
700.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	2		
TOTAL 700 - PLOMBERIE - SANITAIRE =					

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A. en chiffres	en lettres	
	<u>800 - CLIMATISATION</u>					

800.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur de 60000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			
800.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre a) grille carré débit 440 m3/h <u>l'unité</u> b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h <u>l'unité</u>	U	8			
		U	4			
800.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage <u>le mètre linéaire</u>	ML	150			
800.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée <u>l'unité</u>	U	2			
800.05	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	8			
800.06	Split système de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	1			
800.07	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 800 - CLIMATISATION =						
<u>900 - ALARME</u>						
900.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1			
900.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	3			
900.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1			
900.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 900 - ALARME =						
<u>1000-TELESURVEILLANCE</u>						
1000.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1			
1000.03	Caméras Type 3 <u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	Caméras Type 4 <u>l'unité</u>	U	1			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
1000.05	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1			

1000.06	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1
1000.07	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1
1000.08	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1

TOTAL 1000 - TELESURVEILLANCE =

=====

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:
100 - GROS-ŒUVRE	:
200 - REVETEMENTS	:
300 - FAUX-PLAFOND	:
400 - MENUISERIES	:
500 - PEINTURE	:
600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:
700 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:
800 - CLIMATISATION	:
900 - ALARME	:
1000 - TELESURVEILLANCE	:

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL GENERAL TTC

=====

=====

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC

"BIOUGRA" A BIOUGRA LOT 5
LOT UNIQUE

<p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>LU ET ACCEPTE</u> PAR LA SOCIETE</p> <p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC(en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p style="text-align: center;">VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	