

LOT 3:BOUZNIKA.

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition d'ouvrage en béton armé (linteaux, appuis raidisseurs, escaliers ,dalle en béton armé pour création d'escalier et autres) * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition de revêtement de façade *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois, métallique ou grilles * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
				TOTAL 50 - DEMOLITIONS	=	
	<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>					
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	15			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	180			
100.03	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	2			
100.04	Escaliers ajourés en béton armé du R.D.C. vers mezzanine <u>le forfait</u>	FT	1			
100.05	Béton armé pour création dalle, linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	8			
100.06	Dalette et tablette de vasque en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	3			
100.07	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	7			
100.08	Reprise en sous-œuvre <u>le forfait</u>	FT	1			
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.09	Trous et scellements des barres à la résine époxy <u>le forfait</u>	FT	1			
100.10	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	230			
100.11	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	380			
100.12	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	2			
			TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =			
<u>200 - REVETEMENTS</u>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	10			
		M2	210			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	135			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
200.04	Revêtement de tablette de vasque en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	1			
200.05	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	20			
200.06	Revêtement de trottoirs en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	60			
			TOTAL 200 - REVETEMENTS =			
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	154			
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	210			
			TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =			
<u>400 - ETANCHEITE</u>						
400.01	Etanchéité légère pour salle d'eau <u>le mètre carré</u>	M2	5			
			TOTAL 400 - ETANCHEITE =			
N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en		Prix total

	mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes	
		en chiffres	en lettres		
<u>500 - MENUISERIES</u>					
<u>510 - Menuiserie Aluminium</u>					
410.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 2,60*2,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1		
510.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 3,00*2,40 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1		
510.03	Fenêtre coulissante en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 6mm a) type FA1 de 3,00*1,40m HC <u>l'unité</u> b) type FA2 de 2,00*1,40m HC <u>l'unité</u>	U U	1 1		
510.04	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2 M2	15 15		
<u>520 - Menuiserie Métallique</u> <u>(y compris galvanisation)</u>					
520.01	Grille de protection <u>le mètre carré</u>	M2	15		
520.02	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2		
520.03	Garde corps de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
<u>530 - Menuiserie Bois</u>					
530.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u> b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U U	1 3		
TOTAL 500 - MENUISERIES =					
<u>600 - PEINTURE</u>					
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	210		
600.02	Peinture hydrofuge sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	372		
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes

		ou de compte			
				en chiffres	en lettres
600.03	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique <u>le mètre carré</u>	M2	13		
600.04	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	8		
TOTAL 600 - PEINTURE =					
<u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>					
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1		
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1		
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	1		
700.05	Câble d'alimentation secondaire				
	a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
	c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	25		
700.05	d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	85		
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	50		
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	1		
700.08	Commande individuelle				
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	4		
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	2		
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	2		
700.08	d) interrupteur va et vient <u>l'unité</u>	U	2		
700.09	Distribution prises de courant				
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	5		
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	7		
700.09	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	1		
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes

N°	Désignation des prestations	compte	Quant	en chiffres		en lettres		Prix total Hors Taxes
				Prix unitaires en	hors T.V.A.			
		Unité de mesure ou de compte						
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1					
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	1					
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	3					
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	2					
700.10	Boite au sol							
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	4					
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2					
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	1					
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique							
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	250					
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	170					
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	40					
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	2					
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	3					
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	2					
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	6					
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3					
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage							
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	5					
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	45					
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	5					
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	2					
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1					
700.15	Eclairage de sécurité							
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	2					
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2					

700.16	Réseau prise de terre a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u> b) terre informatique 1*16 mm ² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
700.17	Câble téléphoniques a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u> b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u> c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	65			
		ML	50			
		ML	800			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =						
<u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>						
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	5			
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5			
		ML	5			
		ML	5			
		U	4			
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	1			
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 26 <u>l'unité</u>	U	1			
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>						
800.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
		ML	25			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé					

	a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
	b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
800.08	Collecteur de distribution					
	a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	2			
	b) collecteur de 3 départs <u>l'ensemble</u>	E	1			
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	1			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	7			
800.11	Robinet à boisseau sphérique					
	a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1			
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
800.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	1			
	<u>C - Appareils sanitaires</u>					
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	1			
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	1			
800.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1			
	<u>D - Accessoires</u>					
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	1			
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	1			
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	1			
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	1			
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	1			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<u>E - Extincteurs</u>					
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG					

	<u>l'unité</u>	U	1		
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres				
	<u>l'unité</u>	U	2		
TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =					
<u>900 - CLIMATISATION</u>					
900.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur de 48000 BTU				
	<u>L'ensemble</u>	E	2		
900.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre				
	a) grille carré débit 440 m3/h				
	<u>l'unité</u>	U	8		
	b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h				
	<u>l'unité</u>	U	4		
900.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	120		
900.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée				
	<u>l'unité</u>	U	2		
900.05	Boîte de raccordement pour les grilles				
	<u>l'unité</u>	U	8		
900.06	Split système de 12000 BTU				
	<u>L'ensemble</u>	E	1		
900.07	Essais et mise en route				
	<u>l'ensemble</u>	E	1		
TOTAL 900 - CLIMATISATION =					
<u>1000 - ALARME</u>					
1000.01	Alarme				
	<u>l'unité</u>	U	1		
1000.02	Détecteur de mouvement				
	<u>l'unité</u>	U	5		
1000.03	Clavier numérique				
	<u>l'unité</u>	U	1		
1000.04	Câbles de liaisons				
	<u>l'ensemble</u>	E	1		
TOTAL 1000 - ALARME =					

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>1100-TELESURVEILLANCE</u>						
1100.01	Caméras Type 1					
	<u>l'unité</u>	U	1			

1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.03	Caméras Type 3 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.04	Caméras Type 4 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.05	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1		
1100.06	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1		
1100.07	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1		
1100.08	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1		

TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES :

100 - GROS-ŒUVRE :

200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHIETE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
1100-TELESURVEILLANCE	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	<hr/>
T.V.A. 20%	:	<hr/>
TOTAL GENERAL TTC	:	<hr/> <hr/>

Arrêté le montant du présent marché à la somme de
.....DH/TTC

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
LOT 3 AGENCE "BOUZNIKA" ABOUZNIKA

LOT UNIQUE

<p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;">LA SOCIETE (*) (signature suivie de la mention"Lu et Accepté")</p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>SIGNE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>VISA DU</u> CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>

(*) Préciser le nom, le prénom et la qualité du signataire