

Lot 1 AGENCE ANAPEC REGIONALE FES BOULEMANE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF / AGENCE ANAPEC REGIONALE FES BOULEMANE
(R.D.C & MEZZANINE AVEC 4ème ETAGE)

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	100- GROS ŒUVRE					
	101 DEMOLITION , DEPOSE ET EVACUATION A DECHARGE PUBLIC	ENS	1,00			
	102 MACONNERIE					
102-01	MACONNERIE EN BRIQUE 6T	M ²	183,00			
102-02	REFECTION DES ENDUIT	ENS	1,00			
102-03	BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES	M ³	19,00			
102-04	ARMATURES EN ACIER TOR	KG	2500,00			
102-05	ENDUITS SUR PLAFONDS ET MURS	M ²	394,00			
102-06	DALETTE EN BETON ARME	M ²	4,00			
102-07	FORME EN BETON	M ²	378,00			
	200- FAUX PLAFOND					
200.01	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE	M ²	791,00			
	300- REVETEMENT DE SOL					
300.01	REVETEMENT DE SOL MARBRE GRIS POUR ESCALIERS	ENS	Forfait			
300.02	REVETEMENT SOL EN CARREAU GRIS CERAME D'IMPORTATION PLEIN MASSE 45 x 45	M ²	794,00			
300.03	REVETEMENT DE MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE TYPE MARBRE TEFLET	ML	14,00			
300.04	REVETEMENT DE SOL CARREAUX DE TERRASSE ANTIDERAPANT	M2	27,00			
	<u>400- PLOMBERIE - SANITAIRE</u>					
400.01	BRANCHEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT	ENS	1,00			
400.02	CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE	Ens	1,00			
	a) DN 20/25					

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
400.03	b) DN 13/16 COLLECTEURS POUR TUBE POLYETHYLENE	Ens	1,00			
	a) De 2 départs	U	1,00			
400.04	b) De 3 départs	U	1,00			
	ENSEMBLE LAVABO SUR COLONNE					
	a) Lavabo avec mélangeur (Complet)	U	8,00			
	b) Lavabo mural avec mélangeur (Complet)	U	1,00			
	c) Urinoir (Complet)	U	2,00			
400.05	d) WC (Complet)	U	8,00			
	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE					
	a) Capacité 50 litres	U	1,00			
400.06	POSE D'UNE NOUVELLE INSTALLATION DE PLOMBERIE COMPREND TOUT TRAVAUX POUR LE BRANCHEMENT AU RESEAU LOCAL ET TRAVAUX DE DEMOLITION DES OUVRAGES NECESSAIRE	Ens	1,00			
	401-EXTINCTEUR Extincteur au CO2 de 5 kg, au prix	U	5,00			
	<u>500 - MENUISERIE</u>					
	<u>501- MENUISERIE METALLIQUE</u>					
501.01	CASSETTE METALLIQUE	M²	17,00			
	<u>502- MENUISERIE ALUMINIUM</u>					
502.01	CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE FEUILLETE	M²	12,00			
502.02	CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE					
	a) 103x60	U	1,00			
	b) 97x60	U	1,00			
	c) 120x60	U	1,00			
502.03	PORTE EN ALLUMINIUM					
	a) 100x220	U	2,00			
	b) 120x200	U	2,00			
	c) 100x298	U	8,00			
502.04	FENETRE COULISSANTE AVEC VITRAGE TREMPE	M²	28,00			
502.05	PORTE A OUVERTURE ELECTRIQUE (FOURNITURE ET POSE)	U	1,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
502.06	MIROIR					
	a)Miroir de 0,80 x 1,00	U	2,00			
	b)Miroir de 1,20 x 1,00	U	1,00			
	c)Miroir de 0,70 x 1,00	U	1,00			
502.07	MAIN COURANTE EN INOX	ML	13,00			
502.08	FENETRES EN VERRE SUR FACADE					
	a)240x330	U	1,00			
	b)275x205	U	1,00			
	<u>503 - MENUISERIE BOIS</u>					
503.01	PORTE ISOPLANE					
	a)0.70x2.20	U	8,00			
	b)0.90x2.20	U	1,00			
	c)1.20x2.20	U	1,00			
	d)1.00x2.20	U	1,00			
503.02	TRAPPE DE VISITE	U	3,00			
	<u>504- CLOISON A MOVIBLE</u>					
	CLOISON AMOVIBLE	M²	227,83			
	<u>600-ELECTRICITE</u>					
600.00	POSE D'UNE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE COMPREND TOUT TRAVAUX DE BRANCHEMENT SUR RESEAU LOCAL ET TRAVAUX DE DEMOLITION DES OUVRAGES CONFORMEMENT AU PLAN D'ELECTRICITE	ENS	Forfait			
600.01	BOITE DE COUPURE	U	2,00			
600.02	COFRET POUR COMPTEUR	U	2,00			
600.03	DISJONCTEUR DIFERENIEL	U	2,00			
600.04	CABLE D'ALIMENTATION UIOOO					
	a) de 4X35+T	ML	24,00			
	b) de 4X16+T	ML	24,00			
	c) de 4X10+T	ML	24,00			
	d) de 4X6+T	ML	24,00			
600.05	TABTEAUX ELECTRIQUE					
	a)Tableau electrique général	U	2,00			
	b)Armoire secondaire	U	4,00			
600.06	APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE ET DE PRISE DE COURANT					

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	a)FOYER LUMINEAUX SIMPLE ALUMAGE	U	36,00			
	b)PRISE DE COURANT MURAL 2P+T A DETROMPEUR	U	45,00			
	c)BOITE ENCASTRES DANS LE SOL	U	14,00			
	d) FOYER SUPPLEMENTAIRE	U	114,00			
600.07	LUSTRERIE					
	a)LUMINAIRE DE 4X18W	U	77,00			
	b)SPOT ENCASTRE	U	73,00			
	c)BLOC SECOUR	U	11,00			
600.08	ALIMENTATION EN ATTENTE					
	a)ALIMENTATION CLIMATISEURS	ENS	Forfait			
	b)ALIMENTATION CHAUFFE EAU	ENS	Forfait			
	c)ALIMENTATION STANDARD TELEPHONIQUE	ENS	Forfait			
	d)ALIMENTATION DETECTION INCENDIE	ENS	Forfait			
	e)ALIMENTATION ENSEIGNE	ENS	Forfait			
	f)ALIMENTATIONHOTTE ASPIRANTE	ENS	Forfait			
	g)ALIMENTATION PORTE AUTOMATIQUE	ENS	Forfait			
600.09	LIAISON EQUIPOTENTIELLE	ENS	Forfait			
600.10	TUBE ISOGRIS /ORANGE	ENS	Forfait			
600.11	BOITE DE DERIVATION	U	1,00			
600.12	CABLE INFORMATIQUE 4 PAIRESCAT 6	ENS	Forfait			
600.13	SYSTEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE STABILISE SANS INTERRUPTION (ONDULEUR)					
	a) 3 K VA	U	1,00			
	b)5 K VA	U	1,00			
	c)7K VA	U	1,00			
600.14	DETECTION INCENDIE					
	a)Détecteur optique de fumée conventionnel avec socle	U	6,00			
	b)Détecteur d'élévation de température "Thermovélocimétrique	U	1,00			
	c)Déclencheur manuel conventionnel d'alarme "Bris de glace"	U	5,00			
	d) Sirène d'évacuation classe B NFS :	U	1,00			
	e) Câble non propagateur de feu 9/10 C2	ENS	1,00			
	f) Câble anti feu NFS 2x1,5mm² CR1	ENS	1,00			
	g) Tubage isogris annelé ø 13	ENS	1,00			
	h)Centrale de détection	U	2,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
600.15	Panneau de brassage y compris tout accessoire	U	2,00			
600.16	ANTI-INTRUSION					
	a) Fourniture et pose d'une centrale d'alarme avec télétransmission	ENS	Forfait			
	b) Fourniture et pose de contact de choc	ENS	Forfait			
	c) Fourniture et pose de contact d'ouverture	ENS	Forfait			
	d) Fourniture et pose de détecteur volumétrique	ENS	Forfait			
	e) Fourniture et pose de clavier codé	ENS	Forfait			
	f) Fourniture et pose de sirène	ENS	Forfait			
	g) Câblage de l'ensemble	ENS	Forfait			
	h) Programmation et mise en fonction de l'ensemble	ENS	Forfait			
	700 CLIMATISATION					
700.01	Split-système gainable					
	a) Puiss frigo : 48 000 BTU	E	4			
	b) Puiss frigo : 18 000 BTU	E	1			
700.02	TUYAU EN P.V.C	ML	140			
700.03	TUYAU EN CUIVRE	ML	140			
700.04	CONDUIT FLEXIBLE	ML	50			
700.05	VENTOUSE D'EXTRACTION	U	1			
700.06	UNITES INTERIEURS (Fourniture et pose)	U	13,00			
	800- PEINTURE					
800.01	DECAPAGE DES ENDUITS DE PEINTURE	ENS	Forfait			
800.02	PEINTURE SUR MURS EXTERIEURS EN TECHNICRYL SILOXANE	M²	96,00			
800.03	PEINTURE SUR MURS INTERIEURS EN TECHNICRYL SILOXANE	M²	1 194,00			
800.04	PEINTURE VINYLIQUE SUR FAUX PLAFONDS	M²	803,00			
800.05	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE	ENS	Forfait			
800.06	PEINTURE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES APPARENTES	ENS	Forfait			
PRIX TOTAL HORS TAXE RDC & MEZANINE ET 4ème ETAGE EN (Dh)						
TVA 20%						

<i>PRIX</i> <i>N°</i>	<i>DESIGNATION DES OUVRAGES</i>	<i>U</i>	<i>Q</i>	<i>P.U / HT</i>		<i>MONTANT HT</i>
				<i>En chiffres</i>	<i>En lettres</i>	
<i>TOTAL TOUT TAXE COMPRIS RDC & MEZANINE ET 4ème</i> <i>ETAGE EN (Dh)</i>						