

CHAPITRE V
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (escaliers, dalle en béton armé pour création escalier, renformis, dalle, linteaux , raidisseurs, voiles et divers) * démolition de revêtement sols, murs, plinthes , façade, trottoir et autres *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois, métallique, grilles et rideau métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
	TOTAL 50 - DEMOLITIONS				=	
	<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>					
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	20			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	350			
100.03	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	10			
100.04	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	4			
100.05	Béton armé pour dalle côté escaliers démolis, extension mezzanine, linteaux raidisseurs, niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	20			
100.06	Escaliers ajouré du R.D.C. vers mezzanine en béton armé tout compris <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.07	Reprise en sous œuvre <u>l'ensemble</u>	E	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.08	Trous et scellement des barres à la résine époxy <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.09	Dalette et paillasse de kitchennette en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	5			
100.10	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
100.11	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.12	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	530			
100.13	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	4			
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =						
<u>200 - REVETEMENTS</u>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	10			
		M2	330			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	190			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			
200.04	Revêtement de paillasse de kitchennette en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	2			
200.05	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	30			
200.06	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
200.07	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	35			
TOTAL 200 - REVETEMENTS =						
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	250			
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	350			
TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =						

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>400 - ETANCHEITE</u>						
400.01	Etanchéité multicouches par 2*36 S et chape 40 armée y compris relevé <u>le mètre carré</u>	M2	40			
400.02	Etancheité légère <u>le mètre carré</u>	M2	10			
400.03	Protection par carreaux rouges <u>le mètre carré</u>	M2	35			
400.04	Plinthes en carreaux rouges <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			
TOTAL 400 - ETANCHEITE =						
<u>500 - MENUISERIES</u>						
<u>510 - Menuiserie Aluminium</u>						
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 2,30*2,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
510.02	Fenêtre en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6 a) type FA1 de 2,60*1,40 m HC <u>l'unité</u> b) type FA2 de 2,30*1,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
510.03	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 2,60*2,50 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1			
510.04	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	50			
		M2	20			
<u>520 - Menuiserie Métallique</u> <u>(y compris galvanisation)</u>						
520.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	1			
520.02	Garde corps en Inox de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>530 - Menuiserie Bois</u>						
430.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec occulus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	2			
	b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	2			
TOTAL 400 - MENUISERIES =						
<u>600 - PEINTURE</u>						
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	375			
600.02	Peinture hydrofuge sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	570			
TOTAL 600 - PEINTURE =						
<u>700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE</u>						
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1			
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	2			
700.05	Câble d'alimentation secondaire a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
	b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	50			
	c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
	d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	180			
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	89			
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	2			
700.08	Commande individuelle a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	5			
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	3			
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	3			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.09	Distribution prises de courant					
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détroupeur <u>l'unité</u>	U	26			
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	26			
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	2			
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1			
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	5			
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	2			
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	2			
700.10	Boite au sol					
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	4			
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3			
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	2			
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique					
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	250			
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	160			
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	3			
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	3			
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	1			
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10			
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10			
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage					
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	3			
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	75			
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	10			
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	1			
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.15	Eclairage de sécurité a) de 60 lumens <u>l'unité</u> b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
		U	2			
700.16	Réseau prise de terre a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u> b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
700.17	Câble téléphoniques a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u> b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u> c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
		ML	180			
		ML	210			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =						
<u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>						
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	10			
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5			
		ML	5			
		ML	5			
		U	4			
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	2			
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	2			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>						
800.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
		ML	20			
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
		ML	5			
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u> b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u>	E	1			
		E	1			
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	2			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u> b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
800.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	1			
<u>C - Appareils sanitaires</u>						
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	2			
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	2			
800.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1			
<u>D - Accessoires</u>						
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	2			
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	2			
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2			
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2			
	<u>E - Extincteurs</u>					
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	2			
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	4			
	TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =					
	<u>900 - CLIMATISATION</u>					
900.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur de 48000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			
900.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre a) grille carré débit 440 m3/h <u>l'unité</u> b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h <u>l'unité</u>	U	8			
		U	4			
900.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage <u>le mètre linéaire</u>	ML	80			
900.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée <u>l'unité</u>	U	2			
900.05	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	15			
900.06	Split système de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	3			
900.07	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1			
900.08	Extraction sanitaire <u>l'ensemble</u>	E	1			
	TOTAL 900 - CLIMATISATION =					
	<u>1000 - ALARME</u>					
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	7			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 1000 - ALARME =						
<u>1100-TELESURVEILLANCE</u>						
1100.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.03	Caméras Type 3 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.04	Caméras Type 4 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.05	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1			
1100.06	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1			
1100.07	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			
1100.08	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1			
TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =						

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
1100-TELESURVEILLANCE	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	<hr/>
T.V.A. 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	<hr/> <hr/>

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
"HAY HASSANI" A CASABLANCA
LOT UNIQUE

<p><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE L'ANAPEC</p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p>LA SOCIETE (*) (signature suivie de la mention "Lu et Accepté")</p> <p>....., le.....</p>
<p><u>SIGNE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p>Casablanca, le.....</p>
<p><u>VISA DU</u> CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p>, le.....</p>	<p><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p>Casablanca, le.....</p>

(*) Préciser le nom, le prénom et la qualité du signataire