

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
	<u>1- GROS ŒUVRE</u>					
1.01	Démolition des ouvrages existants Forfait	F	1			
1.02	Fouilles en tranchées, rigoles ou puits le mètre cube	M3	14			
1.03	Mise en remblai ou évacuation de déblais le mètre cube	M3	14			
1.04	Béton de propreté le mètre cube	M3	1			
1.05	Regards visitables de 60*60 L'unité	U	1			
1.06	Regards non visitables a) de 50*50 L'unité	U	4			
	b) de 40*40 L'unité	U	4			
1.07	Canalisation en PVC a) diam 200 le mètre linéaire	ML	17			
	b) diam 300 le mètre linéaire	ML	10			
1.08	Caniveau en béton pour évacuation le mètre linéaire	ML	2			
1.09	Fosse de relevage L'unité	U	1			
1.10	Branchement à l'égout L'ensemble	E	1			
1.11	Béton armé en fondation pour tous ouvrages le mètre cube	M3	5			
1.12	Acier à haute adhérence en fondation le kilogramme	KG	450			
1.13	Forme en béton de 012m d'ep, le mètre carré	M2	13			
1.14	Armature de forme en acier tor le kilogramme	KG	29			
1.15	Béton armé en élévation pour tous ouvrages le mètre cube	M3	37			
1.16	Acier à haute adhérence en élévation le kilogramme	KG	5920			

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
1.17	Mûrs en agglos creux de ciment de 20 cm le mètre carré	M2	84			
1.18	Cloisons en briques creuses de 6 trous le mètre carré	M2	136			
1.19	Habillage de façade en briques artisanales le mètre carré	M2	103			
1.20	Enduit extérieur au mortier bâtard le mètre carré	M2	20			
1.21	Enduit intérieur sur murs et plafonds le mètre carré	M2	583			
1.22	Refection d'enduit le mètre carré	M2	60			
1.23	Appuis de fenêtres le mètre linéaire	ML	27			
1.24	Dallettes en béton armé le mètre carré	M2	12			
1.25	Renformis de placard Le metre carré	M2	6			
1.26	Pose de cadre au precadre l'unité	U	48			
1.27	Trous et scellement divers l'ensemble	E	1			
TOTAL GROS-ŒUVRE						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<u>II- ETANCHEITE</u>						
2.01	Forme de pente le mètre carré	M2	157			
2.02	Chape de lissage le mètre carré	M2	157			
2.03	Ecran par vapeur le mètre carré	M2	157			
2.04	Isolation thermique le mètre carré	M2	157			
2.05	Revetement d'étanchéité Roofseal P le mètre carré	M2	157			
2.06	Revetement d'étanchéité des relevés Roofseal P le mètre linéaire	ML	126			
2.07	Etanchéité des salles d'eau le mètre carré	M2	22			
2.08	Raccordement des eaux pluviales <i>l'unité</i>	U	4			
2.09	Protection en carreaux de ciment 20x20 le mètre carré	M2	157			
2.10	Protection des reliefs en carreaux de ciment le mètre linéaire	ML	126			
TOTAL ETANCHEITE						
<u>III- REVETEMENT</u>						
3.01	cerame 45X45 COULEUR GRIS CEMENTO a) Revêtement de sol le mètre carré	M2	686			
	b) Revêtement des marches et contre marches le mètre linéaire	ML	134			
3.02	Revêtement mural en carreaux de faïence 20*20 le mètre carré	M2	261			
3.03	Tablette en marbre local le mètre carré	M2	4			
TOTAL REVETEMENT						
<u>IV- FAUX PLAFOND</u>						
4.01	Faux plafond en staff lisse tout compris le mètre carré	M2	674			
TOTAL FAUX PLAFOND						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<u>V- MENUISERIE BOIS</u>						
5.01	Porte pleine type P1 de 0,84*2,20 HC L'unité	U	10			
5.02	Porte pleine type P2 de 0,94*2,20 HC L'unité	U	2			
5.03	Porte pleine type P3 de 1,10*2,20 HC L'unité	U	1			
5.04	Placard isoplane type PL1 de 4,80*2,20 HC L'unité	U	1			
5.05	Placard isoplane type PL2 de 3,60*2,20 HC L'unité	U	1			
5.06	Placard isoplane type PL3 de 2,70*2,20 HC L'unité	U	1			
5.07	Placard isoplane type PL4 de 2,00*2,20 HC L'unité	U	1			
5.08	Placard isoplane type PL5 de 1,50*2,20 HC L'unité	U	1			
5.09	Pergola en bois le mètre carré	M2	28			
TOTAL MENUISERIE BOIS						
<u>VI- MENUISERIE ALLUMINIUM</u>						
6.01	Porte type PF1 de 1,20*2,20 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	3			
6.02	Porte type PF2 de 1,20*2,00 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	10			
6.03	Porte type PF3 de 0,80*2,20 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	2			
6.04	Porte type PF4 de 1,00*2,20 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	2			
6.05	Porte type PF5 de 1,80*2,10 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	1			
6.06	Porte type PF6 de 2,40*2,20 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	1			
6.07	Porte type PF7 de 2,00*2,10 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	1			
6.08	Fenêtre type F1 de 0,30*1,50 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	10			
6.09	Fenêtre type F2 de 1,69*1,20 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	2			
6.10	Fenêtre type F3 de 5,37*2,20 HC Y/C vitrage bistadip L'unité	U	1			



N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
6.11	Mûr rideau de 2,00*15,45 L'unité	U	1			
6.12	Garde corps en inox type G1 de 0,80 de hauteur le mètre linéaire	ML	16			
6.13	Garde corps en inox type G2 de 0,60 de hauteur le mètre linéaire	ML	8			
6.14	Main courante escalier en inox le mètre linéaire	ML	40			
6.15	Verrière L'unité	U	1			
6.16	Porte automatique à double à double caisson renforcé type PORTLAP ou similaire	U	1			
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM						
<u>VII-CLOISONS AMOVIBLES</u>						
7.01	Cloisons amovibles Mètre carré	M2	189			
7.02	Stores à lames horizontales métalliques Mètre carré	M2	73			
TOTAL CLOISONS AMOVIBLES						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
VIII-PLOMBERIE SANITAIRE						
8.01	Comptage d'eau <u>L'ensemble</u>	E	1			
8.02	Canalisation en polypropylène <u>le mètre linéaire</u>	ML	40			
8.03	Canalisation en polyéthylène réticule a) DN 20/25 <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
	b) DN 13/16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
8.04	Collecteurs pour tube polyéthylène a) De 3 départs <u>L'unité</u>	U	1			
	b) De 4 départs <u>L'unité</u>	U	5			
8.05	Coffret pour collecteur <u>L'unité</u>	U	6			
8.06	Chute et collecteurs en PVC a) diam 50 <u>le mètre linéaire</u>	ML	24			
	b) diam 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
8.07	Gargouille en plomberie <u>L'unité</u>	U	4			
8.08	Ensemble WC a l'anglaise <u>L'unité</u>	U	12			
8.09	Lavabo vasque <u>L'unité</u>	U	12			
8.10	Evier <u>L'unité</u>	U	1			
8.11	Chauffe-eau électrique de 100 L <u>L'unité</u>	U	1			
TOTAL PLOMBERIE						
CLIMATISATION / VENTILATION						
8.12	Split système carrosse a) Puissance frigorifique 9000 btu <u>L'unité</u>	U	4			
	b) Puissance frigorifique 12000 btu <u>L'unité</u>	U	34			
8.13	Tuyau en PVC pour raccordement des condensats					

le mètre linéaire

ML

140

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
8.14	Caisson d'extraction V.M.C <u>L'unité</u>	U	1			
8.15	Gaines circulaires a) diam 125 mm <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
	b) diam 160 mm <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
	c) diam 200 mm <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
	d) diam 250 mm <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
8.16	Conduit flexible <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
8.17	Ventouse d'extraction <u>L'unité</u>	U	12			
TOTAL CLIMATISATION						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
	<u>IX - ELECTRICITE</u>					
	Fourniture, pose et branchement de					
9.01	Placard de coupure (Paninter) <u>L'unité</u>	U	1			
9.02	Boîte de coupure 4x200A <u>L'unité</u>	U	1			
9.03	Coffret TC pour compteur <u>L'unité</u>	U	1			
9.04	Coffret compteur <u>L'unité</u>	U	1			
9.05	Disjoncteur différentiel 4x200A <u>L'unité</u>	U	1			
9.06	Câble d'alimentation :					
	a-4x95mm ² +T <u>le mètre linéaire</u>	ML	48			
	b-5x16mm ² <u>le mètre linéaire</u>	ML	156			
	c-5x10mm ² <u>le mètre linéaire</u>	ML	92			
9.07	Tableaux électriques:					
	a- TGBT <u>L'ensemble</u>	E	1			
	b-TE SOUS SOL <u>L'ensemble</u>	E	1			
	c-TE RDC <u>L'ensemble</u>	E	1			
	d-TE 1- 1 ^{ère} étage <u>L'ensemble</u>	E	1			
	e-TE 2- 2 ^{ème} étage <u>L'ensemble</u>	E	1			
	f-TE 3- 3 ^{ème} étage <u>L'ensemble</u>	E	1			
	g-TE 4- 4 ^{ème} étage <u>L'ensemble</u>	E	1			
	h-TE 5- 5 ^{ème} étage <u>L'ensemble</u>	E	1			
	i-TE SOUS SOL Clim <u>L'ensemble</u>	E	1			
	j-TE RDC Clim <u>L'ensemble</u>	E	1			
	k-TE 1 ^{ère} étage Clim <u>L'ensemble</u>	E	1			
	l-TE 2 ^{ème} étage Clim <u>L'ensemble</u>	E	1			

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
	m-TE 3 ^{ème} étage Clim L'ensemble	E	1			
	n-TE 4 ^{ème} étage Clim L'ensemble	E	1			
	o-TE Ascenseur L'ensemble	E	1			
9.08	Foyer lumineux :					
	a-Foyer en S.A L'unité	U	33			
	b-Foyer en D.A L'unité	U	12			
	c-Foyer en V.V L'unité	U	2			
	d-Foyer en télerrupteur/minuterie L'unité	U	7			
	e-Circuit bouton poussoir L'unité	U	20			
	f-Foyer supplémentaire L'unité	U	135			
	i-Circuit bloc autonome L'unité	U	35			
	j-Circuit sonnette L'unité	U	7			
9.09	Circuit prise de courant :					
	a-Circuit prise de courant 2P+T L'unité	U	175			
9.10	Appareillage d'ECL. et de P.C Mosaic 45 /LEGRAND					
	a-Interrupteur S.A L'unité	U	33			
	b-Interrupteur D.A L'unité	U	12			
	c-Interrupteur V.V L'unité	U	4			
	d-Bouton poussoir L'unité	U	20			
	e-Prise de courant 2P+T L'unité	U	130			
	f-Prise de courant 2P+T à détrompeur L'unité	U	46			
	g-Prise de courant 2P+T étanche L'unité	U	5			
	h-Prise de sol Réf. 650300 L'unité	U	1			

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
	i-Boîte de sol Réf. 89300 <u>L'unité</u>	U	37			
	j-Prise RJ45 cat. 6 informatique/téléphone <u>L'unité</u>	U	92			
	k-Prise télévision <u>L'unité</u>	U	4			
9.11	Lustrerie					
	a-Luminaire 4x18w <u>L'unité</u>	U	144			
	b-Luminaire 2x36w <u>L'unité</u>	U	12			
	c-Spot encastré 12V/20 W <u>L'unité</u>	U	14			
	d-Bloc autonome de sécurité <u>L'unité</u>	U	35			
	e-Applique décopal <u>L'unité</u>	U	6			
	f-Lanterne décorative <u>L'unité</u>	U	14			
9.12	Alimentation en attente					
	a-Alimentation en câble 3x2,5mm² <u>L'unité</u>	U	80			
	b-Alimentation en câble 3x4mm² <u>L'unité</u>	U	47			
	c-Spot encastré 12V/20 W <u>L'unité</u>	U	3			
	d-Alimentation en câble 5x4mm² <u>L'unité</u>	U	1			
9.13	Liaison équipotentielle <u>L'unité</u>	U	15			
9.14	Circuit de terre informatique <u>L'ensemble</u>	E	1			
9.15	Boîte de dérivation <u>L'unité</u>	U	16			
9.16	Câble téléphonique noir 78/14 <u>L'ensemble</u>	E	1			
9.17	Découpe et finition de faux plafond <u>L'unité</u>	U	170			
9.18	Système d'alimentation électrique stabilisé sans interruption (Onduleur)					
a	3 KVA <u>L'unité</u>	U	3			

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
b	4 KVA <u>L'unité</u>	U	2			
c	5 KVA <u>L'unité</u>	U	1			
9.19	Armoire de brassage <u>L'ensemble</u>	E	1			
20	Détection incendie :					
a	Tableau conventionnel 12 lignes <u>L'unité</u>	U	1			
b	Détecteur optique de fumée conventionnel avec socle <u>L'unité</u>	U	43			
c	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme "Bris de glace" <u>L'unité</u>	U	15			
d	Sirène d'évacuation classe B NFS <u>L'unité</u>	U	7			
21	Chemin de câble 215x63 <u>le mètre linéaire</u>	ML	72			
TOTAL ELECTRICITE						
<u>X-PEINTURE</u>						
10.01	Peinture extérieure en technicryl siloxane <u>le mètre carré</u>	M2	358			
10.02	Peinture sur murs intérieurs en technicryl siloxane <u>le mètre carré</u>	M2	1094			
10.03	Habillage des poteaux en tadelakt <u>le mètre carré</u>	M2	210			
10.04	Peinture vinylique en plafonds <u>le mètre carré</u>	M2	756			
10.05	Peinture glycerophtalique laquée sur murs et plafonds <u>le mètre carré</u>	M2	69			
10.06	Peinture glycerophtalique laquée sur menuiserie bois <u>le mètre carré</u>	M2	138			
10.07	Peinture sur chutes et tuyauteries apparentes <u>Forfait</u>	F	1			
TOTAL PEINTURE						

TOTAL H.T.....

TVA 20%

TOTAL TTC