

LOT 4: AGENCE MISSOUR.

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quant | Prix unitaires en hors T.V.A. | | Prix total Hors Taxes |
|--------|--|------------------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | en chiffres | en lettres | |
| | <u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u> | | | | | |
| 50.01 | Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition pour création de porte fenêtre et fenêtre * démolition de revêtement sols, murs et plinthes * démolition de bordure de jardin * grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de rideaux métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires * dépose et déracinage des arbres <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u> | FT | 1 | | | |
| | TOTAL 50 - DEMOLITIONS | | | | = | |
| | <u>100 - GROS-ŒUVRE</u> | | | | | |
| 100.01 | Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u> | M2 | 80 | | | |
| 100.02 | Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u> | M2 | 65 | | | |
| 100.03 | Béton armé pour linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u> | M3 | 1 | | | |
| 100.04 | Dalette et tablette de vasque en B.A. <u>le mètre carré</u> | M2 | 3 | | | |
| 100.05 | Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u> | ML | 10 | | | |
| 100.06 | Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u> | M2 | 80 | | | |
| 100.07 | Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u> | M2 | 210 | | | |

| N° | Désignation des prestations | Unité | Quant | Prix unitaires en | Prix total |
|----|-----------------------------|-------|-------|-------------------|------------|
|----|-----------------------------|-------|-------|-------------------|------------|

| | | de mesure ou de compte | | hors T.V.A. | | Hors Taxes |
|--|---|---------------------------------|-----|-------------|------------|------------|
| | | | | en chiffres | en lettres | |
| 100.08 | Dallage abris tout compris <u>le mètre carré</u> | M2 | 140 | | | |
| 100.09 | Mur de clôture tout compris <u>le mètre linéaire</u> | ML | 8 | | | |
| TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE = | | | | | | |
| <u>200 - REVETEMENTS</u> | | | | | | |
| 200.01 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> | M2 | 10 | | | |
| | b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u> | M2 | 130 | | | |
| 200.02 | Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u> | ML | 90 | | | |
| 200.03 | Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u> | ML | 5 | | | |
| 200.04 | Revêtement de tablette de vasque en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u> | M2 | 2 | | | |
| 200.05 | Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u> | M2 | 10 | | | |
| 200.06 | Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u> | ML | 10 | | | |
| 200.07 | Revêtement de trottoir et d'abri en carreaux <u>le mètre carré</u> | M2 | 170 | | | |
| TOTAL 200 - REVETEMENTS = | | | | | | |
| <u>300 - FAUX-PLAFOND</u> | | | | | | |
| 300.01 | Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u> | ML | 110 | | | |
| 300.02 | Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u> | M2 | 140 | | | |
| TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS = | | | | | | |
| <u>400 - MENUISERIES</u> | | | | | | |
| <u>410 - Menuiserie Aluminium</u> | | | | | | |
| 410.01 | Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 2,60*2,40 m HC <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |

| N° | Désignation des prestations | Unité de | Quant | Prix unitaires en | Prix total |
|----|-----------------------------|----------|-------|-------------------|------------|
|----|-----------------------------|----------|-------|-------------------|------------|

| | mesure ou de compte | hors T.V.A. | | Hors Taxes | |
|--|--|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | en chiffres | en lettres | | |
| 410.02 | Porte d'entrée en aluminium Naturel de 3,00*2,60 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 410.03 | Fenêtre coulissante en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 6mm a) type FA1 de 1,60*1,60 m HC <u>l'unité</u> b) type FA2 de 1,45*1,60 m HC <u>l'unité</u> c) type FA3 de 2,00*1,60 m HC <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| | | U | 1 | | |
| | | U | 1 | | |
| 410.04 | Porte fenêtre en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 8 mm type PFA1 de 1,40 * 2,60 m HC <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 410.05 | Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> | M2 | 40 | | |
| | | M2 | 8 | | |
| <u>420 - Menuiserie Métallique</u> <u>(y compris galvanisation)</u> | | | | | |
| 420.01 | Grille de protection <u>le mètre carré</u> | M2 | 15 | | |
| 420.02 | Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| 420.03 | Abri en Lexan de 16 mm d'épaisseur y compris structure métallique <u>le mètre carré</u> | M2 | 140 | | |
| 420.04 | Grille de clôture <u>le mètre carré</u> | M2 | 15 | | |
| <u>430 - Menuiserie Bois</u> | | | | | |
| 430.01 | Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u> b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| | | U | 2 | | |
| TOTAL 400 - MENUISERIES = | | | | | |
| <u>500 - PEINTURE</u> | | | | | |
| 500.01 | Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u> | M2 | 140 | | |
| 500.02 | Peinture hydrofuge sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u> | M2 | 315 | | |
| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quant | Prix unitaires en hors T.V.A. | Prix total Hors Taxes |

| | | ou de compte | | | |
|---|---|--------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | en chiffres | en lettres |
| 500.03 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique <u>le mètre carré</u> | M2 | 45 | | |
| 500.04 | Stores vénitiens <u>le mètre carré</u> | M2 | 10 | | |
| TOTAL 500 - PEINTURE = | | | | | |
| <u>600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u> | | | | | |
| 600.01 | Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u> | E | 1 | | |
| 600.02 | Coffret de compteur <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 600.03 | Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> | ML | 20 | | |
| 600.04 | Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 600.05 | Câble d'alimentation secondaire | | | | |
| | a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> | ML | 15 | | |
| | b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> | ML | 30 | | |
| | c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> | ML | 20 | | |
| 600.05 | d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> | ML | 180 | | |
| | | | | | |
| 600.06 | Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u> | U | 46 | | |
| 600.07 | Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 600.08 | Commande individuelle | | | | |
| | a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u> | U | 6 | | |
| | b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| 600.08 | c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| | | | | | |
| 600.09 | Distribution prises de courant | | | | |
| | a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u> | U | 9 | | |
| | b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u> | U | 15 | | |
| | c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| | d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 600.09 | e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u> | U | 5 | | |
| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de | Quant | Prix unitaires en hors T.V.A. | Prix total Hors Taxes |

| N° | Désignation des prestations | compte | Quant | Prix unitaires en | | Prix total |
|--------|--|------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|
| | | | | hors T.V.A. | | |
| | | Unité de mesure ou de compte | | en chiffres | en lettres | Hors Taxes |
| | f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u> | U | 4 | | | |
| | g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| 600.10 | Boite au sol a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u> | U | 4 | | | |
| | b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| 600.11 | Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u> | E | 2 | | | |
| 600.12 | Fourreautage téléphonique, alarme et informatique a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 85 | | | |
| | b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 60 | | | |
| | c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 35 | | | |
| | d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| | e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| | f) prise de télévision <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| | g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u> | U | 5 | | | |
| | h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u> | U | 5 | | | |
| 600.13 | Lustrerie et appareils d'éclairage a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| | b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u> | U | 32 | | | |
| | c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u> | U | 3 | | | |
| | d) projecteur étanche <u>l'unité</u> | U | 10 | | | |
| 600.14 | Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 600.15 | Eclairage de sécurité a) de 60 lumens <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| | b) de 340 lumens <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| 600.16 | Réseau prise de terre a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |

| | | | | | |
|---|--|----|-----|--|--|
| | b) terre informatique 1*16 mm ² câble isolé <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 600.17 | Câble téléphoniques | | | | |
| | a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u> | ML | 85 | | |
| | b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u> | ML | 60 | | |
| | c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u> | ML | 320 | | |
| 600.18 | Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u> | E | 1 | | |
| TOTAL 600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE = | | | | | |
| <u>700 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u> | | | | | |
| <u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u> | | | | | |
| 700.01 | Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. | | | | |
| | a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 10 | | |
| | b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 5 | | |
| 700.02 | Tuyau en P.V.C. | | | | |
| | a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 5 | | |
| | b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 5 | | |
| | c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 10 | | |
| | e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| 700.03 | Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 700.04 | Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| 700.05 | Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| <u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u> | | | | | |
| 700.06 | Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" | | | | |
| | a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> | ML | 5 | | |
| | b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u> | ML | 15 | | |

| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quant | Prix unitaires en hors T.V.A. | | Prix total Hors Taxes |
|--------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | en chiffres | en lettres | |
| 700.07 | Tuyau en polyéthylène réticulé | | | | | |

| | a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 30 | | | |
|--------|--|------------------------------|-------|-------------------|------------|--------------------------|
| | b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 20 | | | |
| 700.08 | Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u> | E | 1 | | | |
| | b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u> | E | 1 | | | |
| 700.09 | Coffret pour distribution <u>l'unité</u> | U | 2 | | | |
| 700.10 | Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u> | ML | 5 | | | |
| 700.11 | Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| | b) de D 26 <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.12 | Anti béliet DN 20 <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.13 | Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| | <u>C - Appareils sanitaires</u> | | | | | |
| 700.14 | Lavabos <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.15 | W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.16 | Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| | <u>D - Accessoires</u> | | | | | |
| 700.17 | Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.18 | Sèches-mains électriques <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.19 | Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.20 | Porte-savon <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| 700.21 | Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |
| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quant | Prix unitaires en | | Prix total Hors Taxes |
| | | | | en chiffres | en lettres | |
| | <u>E - Extincteurs</u> | | | | | |
| 700.22 | Extincteur CO2 de 2 KG | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|-----|--|--|
| | <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 700.23 | Extincteur eau pulvérisé 9 litres | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| TOTAL 700 - PLOMBERIE - SANITAIRE = | | | | | |
| <u>800 - CLIMATISATION</u> | | | | | |
| 800.01 | Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur 48000 BTU | | | | |
| | <u>L'ensemble</u> | E | 2 | | |
| 800.02 | Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre | | | | |
| | a) grille carré débit 440 m3/h | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 8 | | |
| | b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 4 | | |
| 800.03 | Flexible calorifuge avec clapet de réglage | | | | |
| | <u>le mètre linéaire</u> | ML | 100 | | |
| 800.04 | Plénum de raccordement en tôle galvanisée | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| 800.05 | Boîte de raccordement pour les grilles | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 8 | | |
| 800.06 | Split système de 12000 BTU | | | | |
| | <u>L'ensemble</u> | E | 1 | | |
| 800.07 | Essais et mise en route | | | | |
| | <u>l'ensemble</u> | E | 1 | | |
| TOTAL 800 - CLIMATISATION = | | | | | |
| <u>900 - ALARME</u> | | | | | |
| 900.01 | Alarme | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 900.02 | Détecteur de mouvement | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 6 | | |
| 900.03 | Clavier numérique | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 900.04 | Câbles de liaisons | | | | |
| | <u>l'ensemble</u> | E | 1 | | |
| TOTAL 900 - ALARME = | | | | | |

| N° | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quant | Prix unitaires en hors T.V.A. | | Prix total Hors Taxes |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | en chiffres | en lettres | |
| <u>1000-TELESURVEILLANCE</u> | | | | | | |
| 1000.01 | Caméras Type 1 | | | | | |
| | <u>l'unité</u> | U | 1 | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| 1000.02 | Caméras Type 2 <u>l'unité</u> | U | 2 | | |
| 1000.03 | Caméras Type 3 <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 1000.04 | Caméras Type 4 <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 1000.05 | Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 1000.06 | Unité de commande <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 1000.07 | Moniteurs <u>l'unité</u> | U | 1 | | |
| 1000.08 | Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u> | E | 1 | | |
| TOTAL 1000 - TELESURVEILLANCE = | | | | | |

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES :

100 - GROS-ŒUVRE :

| | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 200 - REVETEMENTS | : | |
| 300 - FAUX-PLAFOND | : | |
| 400 - MENUISERIES | : | |
| 500 - PEINTURE | : | |
| 600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE | : | |
| 700 - PLOMBERIE - SANITAIRES | : | |
| 800 - CLIMATISATION | : | |
| 900 - ALARME | : | |
| 1000-TELESURVEILLANCE | : | |
| TOTAL GENERAL H.T. | : | <hr/> |
| T.V.A. 20% | : | <hr/> |
| TOTAL GENERAL TTC | : | <hr/> <hr/> |

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
"MISSOUR" A MISSOUR LOT 4.
LOT UNIQUE

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p> | <p style="text-align: center;"><u>LU ET ACCEPTE</u> PAR LA SOCIETE</p> <p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC (en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p> | <p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p> |
| <p>VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p> | |