

**CHAPITRE V**  
**BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<b>A/ AGENCE TAOURIRTE A TAOURIRTE</b>					
	<b><u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u></b> <b><u>Y COMPRIS EVACUATION</u></b>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant :  <b><u>a/ démolitions</u></b> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (escaliers, dalle en béton armé pour création escalier, dalle mezzanine en partie, renformis, dalle, linteaux , raidisseurs, voiles et divers) * démolition de faux plafonds, corniches et autres * démolition de revêtement sols, murs, plinthes , trottoir, et autres *grattage et piquage d'enduit  <b><u>b/ déposes</u></b> * dépose de cadres en bois, métallique, grilles et rideau métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires  <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
	<b><u>100 - GROS-ŒUVRE</u></b>					
	<b>TOTAL 50 - DEMOLITIONS</b>				=	
100.01	Canalisation en PVC rigide type assainissement a) de D 200 mm pour évacuation <u>le mètre linéaire</u> b) de D 300 mm pour évacuation <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
		ML	5			
100.02	Regard pour évacuation a) de 40 * 40cm <u>l'unité</u> b) de 60 * 60cm <u>l'unité</u>	U	2			
		U	1			
100.03	Branchement au réseau d'égout existant <u>le forfait</u>	FT	1			
100.04	Hérissonnage en pierres sèches <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.05	Forme en béton armé de 0,12 m d'épaisseur y compris armature de forme <u>le mètre carré</u>	M2	25			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.06	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	60			
100.07	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	110			
100.08	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	20			
100.09	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	1			
100.10	Béton armé pour cache rideau, linteaux raidisseurs, niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	5			
100.11	Escaliers ajouré du R.D.C. vers soupenne en béton armé tout compris <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.12	Reprise en sous œuvre <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.13	Trous et scellement des barres à la résine époxy <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.14	Daliette et paillasse de kitchenette en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	5			
100.15	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
100.16	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	90			
100.17	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	530			
100.18	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	1			
<b>TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =</b>						
<b><u>200 - REVETEMENTS</u></b>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame a) de 10*10 cm d'Importation <u>le mètre carré</u>	M2	12			
	b) de 45*45 cm local <u>le mètre carré</u>	M2	285			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame local <u>le mètre linéaire</u>	ML	210			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
200.04	Revêtement de paillasse de kitchennette en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	2			
200.05	Revêtement mural en carreaux grés cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	45			
200.06	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
200.07	Reprise du revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	5			
<b>TOTAL 200 - REVETEMENTS =</b>						
<b><u>300 - FAUX-PLAFOND</u></b>						
300.01	Faux plafond en staff lisse agence tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	285			
<b>TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =</b>						
<b><u>400 - ETANCHEITE</u></b>						
400.01	Etanchéité légère pour salle d'eau en mezzanine <u>le mètre carré</u>	M2	10			
<b>TOTAL 400 - ETANCHEITE =</b>						
<b><u>500 - MENUISERIES</u></b>						
<b><u>510 - Menuiserie Aluminium</u></b>						
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 8 mm a) type BV1 de 2,20*2,40 m HC <u>l'unité</u>	U	2			
	b) type BV2 de 1,90*2,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
510.02	Châssis et fenêtre en aluminium Naturel y compris clair de 6 mm a) type CH1 de 2,20*1,20 m HC <u>l'unité</u>	U	2			
	b) type CH2 de 1,90*1,20 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
	c) type FA1 de 2,20*1,20 m HC <u>l'unité</u>	U	4			
	d) type FA2 de 2,30*1,20 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
	e) type FA3 de 1,90*1,20 m HC <u>l'unité</u>	U	2			
510.03	Porte d'entrée en aluminium Naturel y compris verre Bistadip 6.2.6. a) de 2,30*2,60 m <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
510.04	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	45			
	b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	10			
	<b><u>520 - Menuiserie Métallique</u></b> <b><u>( v compris galvanisation )</u></b>					
520.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2			
520.02	Garde corps métallique de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
520.03	Grille de défense <u>le mètre carré</u>	M2	25			
520.04	Rideau métallique micro perforé motorisé <u>le mètre carré</u>	M2	25			
	<b><u>530 - Menuiserie Bois</u></b>					
530.01	Porte isoplane en sapin rouge avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	5			
	b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	3			
	<b>TOTAL 500 - MENUISERIES =</b>					
	<b><u>600 - PEINTURE</u></b>					
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	350			
600.02	Peinture glycérophthalique mate sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	530			
600.03	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	15			
	<b>TOTAL 600 - PEINTURE =</b>					
	<b><u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u></b>					
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1			
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	35			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	2			
700.05	Câble d'alimentation secondaire a) section 4*10 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	25			
	b) section 2*6 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
	c) section 4*4 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	d) section 2*2,5 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	160			
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	65			
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	3			
700.08	Commande individuelle a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	9			
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	1			
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	3			
700.09	Distribution prises de courant a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	20			
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	20			
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	2			
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1			
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	6			
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	2			
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	2			
700.10	Boite au sol a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2			
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3			
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	2			
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	110			
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	3			
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	4			
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	1			
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	8			
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	8			
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage					
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	3			
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	50			
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	10			
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	2			
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1			
700.15	Eclairage de sécurité					
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2			
700.16	Réseau prise de terre					
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1			
	b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1			
700.17	Câble téléphoniques					
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	110			
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	180			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =</b>						

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<b><u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>					
	<b><u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u></b>					
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
		ML	5			
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5			
		ML	5			
		ML	10			
		U	4			
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	2			
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	2			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1			
	<b><u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u></b>					
800.06	Canalisation en polypropylène a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
		ML	30			
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
		ML	5			
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u> b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u>	E	1			
		E	1			
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	2			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1			
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
800.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>C - Appareils sanitaires</u></b>						
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	2			
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	2			
800.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>D - Accessoires</u></b>						
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	2			
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2			
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	2			
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2			
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2			
<b><u>E - Extincteurs</u></b>						
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1			
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	2			
<b>TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =</b>						
<b><u>900 - CLIMATISATION</u></b>						
900.01	Split système a) de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	4			
	b) de 9000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
900.02	Extraction sanitaire <u>l'ensemble</u>	E	2			
<b>TOTAL 900 - CLIMATISATION =</b>						
<b><u>1000 - ALARME</u></b>						
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	3			
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 1000 - ALARME =</b>						
<b><u>1100-TELESURVEILLANCE</u></b>						
1100.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.03	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1			
1100.04	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1			
1100.05	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			
1100.06	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =</b>						

<b>RECAPITULATION AGENCE TAOURIRTE</b>
--

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
1100-TELESURVEILLANCE	:	
<b>TOTAL GENERAL H.T.</b>	:	<hr/> <hr/>

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<b><u>B/ AGENCE TAOUNATE A TAOUNATE</u></b>					
	<b><u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u></b>					
	<b><u>Y COMPRIS EVACUATION</u></b>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant :  <b><u>a/ démolitions</u></b> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (renformis, dalle, paillasse, linteaux , raidisseurs, voiles et divers) * démolition de faux plafonds, corniches et autres * démolition de revêtement sols, murs, plinthes , trottoir, façades, poteaux et autres * démolition du dallage entrée * démolition de jardinière en béton armé y compris revêtement * grattage et piquage d'enduit  <b><u>b/ déposes</u></b> * dépose de cadres en bois, métallique, grilles et rideau métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
	<b>TOTAL 50 - DEMOLITIONS</b>				=	
	<b><u>100 - GROS-ŒUVRE</u></b>					
100.04	Hérissonnage en pierres sèches <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.05	Forme en béton armé de 0,12 m d'épaisseur y compris armature de forme <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.06	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	15			
100.07	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.08	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	5			
100.09	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	1			
100.10	Béton armé pour linteaux raidisseurs, niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	5			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.15	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
100.16	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	15			
100.17	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	180			
100.18	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	1			
<b>TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =</b>						
<b><u>200 - REVETEMENTS</u></b>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame a) de 10*10 cm d'Importation <u>le mètre carré</u>	M2	5			
	b) de 45*45 cm local <u>le mètre carré</u>	M2	125			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame local <u>le mètre linéaire</u>	ML	75			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	3			
200.05	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	15			
200.06	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
200.07	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	50			
200.08	Revêtement de marches et contre marches en carreaux de trottoir <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
<b>TOTAL 200 - REVETEMENTS =</b>						
<b><u>300 - FAUX-PLAFOND</u></b>						
300.01	Faux plafond en staff lisse agence tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	130			
<b>TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =</b>						

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<b><u>500 - MENUISERIES</u></b>						
<b><u>510 - Menuiserie Aluminium</u></b>						
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 8 mm c) type BV3 de 2,60*2,60 m HC <u>l'unité</u> d) type BV4 de 2,80*2,60 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
		U	1			
510.03	Porte d'entrée en aluminium Naturel y compris verre Bistadip 6.2.6. b) de 2,15*2,80 m <u>l'unité</u>	U	1			
510.04	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	40			
		M2	10			
<b><u>520 - Menuiserie Métallique</u></b> <b><u>( v compris galvanisation )</u></b>						
520.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	1			
520.02	Garde corps métallique de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
520.04	Rideau métallique micro perforé motorisé <u>le mètre carré</u>	M2	15			
<b><u>530 - Menuiserie Bois</u></b>						
530.01	Porte isoplane en sapin rouge avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
<b>TOTAL 500 - MENUISERIES =</b>						
<b><u>600 - PEINTURE</u></b>						
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	15			
600.02	Peinture glycérophthalique mate sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	180			
<b>TOTAL 600 - PEINTURE =</b>						
<b><u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u></b>						
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1			
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	1			
700.05	Câble d'alimentation secondaire					
	a) section 4*10 mm² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
	b) section 2*6 mm² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	c) section 4*4 mm² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
	d) section 2*2,5 mm² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	37			
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	1			
700.08	Commande individuelle					
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	2			
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	1			
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	1			
700.09	Distribution prises de courant					
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Dé trompeur <u>l'unité</u>	U	15			
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	15			
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	1			
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1			
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	3			
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	2			
g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	2				
700.10	Boite au sol					
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	3			
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	1			
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique					
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	80			
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	100			
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	2			
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	2			
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	1			
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	6			
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	6			
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage					
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	4			
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	30			
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	2			
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	1			
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1			
700.15	Eclairage de sécurité					
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	1			
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	1			
700.16	Réseau prise de terre					
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1			
	b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1			
700.17	Câble téléphoniques					
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	30			
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	90			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =</b>						

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<b><u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>					
	<b><u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u></b>					
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	5			
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	5			
		ML	5			
		ML	5			
		U	2			
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	1			
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1			
	<b><u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u></b>					
800.06	Canalisation en polypropylène a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
		ML	5			
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
		ML	5			
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	1			
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	1			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1			
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1			
800.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	1			
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>C - Appareils sanitaires</u></b>						
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	1			
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>D - Accessoires</u></b>						
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	1			
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	1			
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	1			
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	1			
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>E - Extincteurs</u></b>						
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1			
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	1			
<b>TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =</b>						
<b><u>900 - CLIMATISATION</u></b>						
900.01	Split système a) de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			
	b) de 9000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	2			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
900.02	Extraction sanitaire <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 900 - CLIMATISATION =</b>						
<b><u>1000 - ALARME</u></b>						
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	3			
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 1000 - ALARME =</b>						
<b><u>1100-TELESURVEILLANCE</u></b>						
1100.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1			
1100.03	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1			
1100.04	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1			
1100.05	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			
1100.06	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	1			
<b>TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =</b>						

**RECAPITULATION AGENCE TAOUNATE**

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
1100-TELESURVEILLANCE	:	
<b>TOTAL GENERAL H.T.</b>	:	<hr/> <hr/>

## RECAPITULATION GENERALE

TOTAL A/ AGENCE TAOURIRTE	:	
TOTAL B/ AGENCE TAOUNATE	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	_____
T.V.A 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	=====

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

**RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC**

**\* AGENCE TAOURIRTE A TAOURIRTE**

**\* AGENCE TAOUNATE A TAOUNATE**

**LOT UNIQUE**

<p style="text-align: center;"><b><u>PRESENTE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>LA SOCIETE (*)</b> <b>(signature suivie de la mention "Lu et Accepté")</b></p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>SIGNE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>DRESSE PAR</u></b> <b>L'ARCHITECTE</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>VISA DU</u></b> <b>CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>APPROUVE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>

(\*) Préciser le nom, le prénom et la qualité du signataire