

lot 1: Rabat Régionale

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	GROS ŒUVRE					
	101 DEMOLITION ET depose					
101.01	INSTALATION DU CHANTIER DEMOLITIONS ET DEPOSES	F	1,00			
	102 MACONNERIE					
102-1	MACONNERIE EN BRIQUE 6T	M²	155,00			
102-2	REFECTION DES ENDUITS	Ens	1,00			
102-3	DOUBLE CLOISON EN BRIQUE DE 8+6	M²	60,00			
102-4	BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES	M³	24,00			
102-5	ARMATURES EN ACIER TOR	KG	2480,00			
102-6	APPUI DE FENETRES	ML	138,00			
102-7	FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTES D'ANGLES METALLIQUES	U	14,00			
102-8	POSE ET SCHELLEMENT DE CADRES EN BOIS, ALUMINIUM OU METALLIQUE DE TOUTES DIMENSIONS	U	23,00			
102-9	ENDUITS SUR PLAFONDS ET MURS	M²	210,00			
102-10	DALETTE EN BETON ARME	M²	2,00			
102-11	REGARD EN BETON	U	2,00			
102-12	BUSE EN CIMENT	ML	15,00			
102-13	HERISSONAGE EN PIERE SECHE	M²	60,00			
102-14	FORME EN BETON	M²	60,00			
	200- ETANCHEITE					
200-1	ETANCHEITE DES SALLES D'EAU	M²	14,00			
200-2	FORME DE PENTE	M²	90,00			
200-3	CHAPE DE LISSAGE	M²	90,00			
200-4	ECRAN PARE-VAPEUR	M²	90,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
200-5	REVETEMENT D'ETANCHEITE	M²	90,00			
200-6	REVETEMENT D'ETANCHEITE DES RELEVES ROOF SEAL P	ML	45,00			
200-7	PROTECTION LOURDE D'ETANCHEITE	M²	90,00			
200-8	PROTECTION PAR SOLIN GRILLAGE DES RELEVES D'ETANCHEITE	ML	45,00			
200-9	RACCORDEMENT DES EAUX PLUVIALES	U	1,00			
200-10	ETANCHEITE DES GAINES	m2	2,00			
	300- FAUX PLAFOND					
300.1	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE	M²	330			
300.2	JOINT CREUX EN STAFF LISSE	ML	85			
300.3	HABILLAGE DE POTEAU EN STAFF LISSE	ML	170			
300.4	DECOUPE DE STAFF LISSE	U	42			
300.5	CACHE RIDEAUX	ML	48			
300.6	FOUSSE POUTRE	ML	32			
	400- REVETEMENT DE SOL					
400.1	REVETEMENT DE SOL MARBRE GRIS POUR ESCALIERS	Ens	M2			
400.2	REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRE CERAME IMPORTATION	M²	345			
400.3	REVETEMENT DE MARCHE ET CONTRE MARCHE	ML	32			
400.4	REVETEMENT DE SOL CARREAUX GRES CERAME	M²	80			
400.5	REVETEMENT MURAL EN PEINTURE BLANCHE	M²	80			
400.6	PLINTHE EN COMPACTO	ML	156			
400.7	PLINTHE EN GRIS CERAME	ML	55			
400.8	TABLETTE EN MARBRE	M2	6			
400.9	SEUILS DE 3 CM ET APPUIS DE 2 CM DE FENETRES EN MARBRE	ML	196			
400.10	REVETEMENT EXTERIEUR EN CARREAU	M2	175			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U/HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	<u>500- PLOMBERIE - SANITAIRE</u>					
500.1	BRANCHEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT	E	1			
500.2	CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE					
	a) DN 20/25	ML	20			
	b) DN 13/16	ML	45			
500.3	COLLECTEURS POUR TUBE POLYETHYLENE					
	a) De 2 départs	U	3			
	b) De 3 départs	U	2			
500.4	COFFRET POUR COLLECTEUR	U	5			
500.5	CHUTE ET COLLECTEURS EN PVC					
	a) φ 50	ML	12			
	b) φ 110	ML	35			
	c) φ 150	ML	80			
500.6	ENSEMBLE WC A L'ANGLAISE	U	3			
500.7	ENSEMBLE LAVABO SUR COLONNE	U	3			
500.8	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE					
	a) Capacité 45 litres	U	1			
	b) Capacité 15 litres	U	1			
500.9	SECHE - MAINS	U	3			
	501- PROTECTION INCENDIE					
501.1	EXTINCTEUR					
	a) Extincteur à eau pulvérisée de 9 litres	U	1			
	b) Extincteur au CO2 de 5 kg, au prix	U	1			
	<u>600 - MENUISERIE</u>					
	<u>601- MENUISERIE METALLIQUE</u>					
601.1	GRILLE METALLIQUE DE PROTECTION	M²	14			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
601.2	GARDE CORPS METALLIQUE	ML	9			
601.3	PORTE METALLIQUE GRILLAGE	M²	24			
601.4	PORTE METALLIQUE EN TOLLE	M²	3			
	<u>602- MENUISERIE ALUMINIUM</u>					
602.1	CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE FEUILLETE	M²	6			
602.2	CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE TREMPE	M²	4			
602.3	PORTE-FENETRE VITRAGE TREMPE	M²	27			
602.4	FENETRE COULISSANTE AVEC VITRAGE TREMPE	M²	14			
602.5	PORTE PIETONNE COULISSANTE DOUBLE AUTOMATIQUE(caisson renforcé autoporteur)	M2	6			
	<u>603 - MENUISERIE BOIS</u>					
603.1	PORTE PLEINE	M²	7			
603.2	PORTE ISOPLANE	M²	12			
603.3	PLACARD	M²	38			
	<u>604- CLOISON A MOVIBLE</u>					
	CLOISON AMOVIBLE	M²	126			
	<u>700 - ELECTRICITE</u>					
700.1	BOITE DE COUPURE	U	1			
700.2	COFRET POUR COMPTEUR	ENS	1			
700.3	DISJONCTEUR DIFERENIEL	U	1			
700.4	CABLE D'ALIMENTATION UIOOO					
	a) de 4X35+T	ML	130			
	b) de 4X16+T	ML	20			
	c) de 4X10+T	ML	35			
	d) de 4X6+T	ML	60			
700.5	TABTEAUX ELECTRIQUE					
	a-TABTEAUX DE PROTECTION RDCH	U	1			
	b- TABTEAUX DE PROTECTION ETAGE	U	1			
700.6	FOYER LUMINEAUX					
	a)FOYER SIMPLE ALUMAGE	U	18			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	b)FOYER VA ET VIENT	U	3			
	c)FOYER SUPLEMENTAIRE	U	62			
	d)CIRCUIT DE BLOC DE SECOURS	U	2			
700.7	CIRCUIT DE PRISE DE COURANT					
	a)PRISE DE COURANT DE 2P+T	U	22			
	b)PRISE DE COURANT DE 2P+T Telecomende	U	4			
	c)Prise de COURANT DE 2P+T Force	U	5			
700.8	APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE ET DE PRISE DE COURANT					
	a)INTEREPTEUR SIMPLE ALUMAGE	U	18			
	b)INTEREPTEUR VA ET VIENT	U	6			
	c)PRISE DE COURANT DE 2P+T	U	22			
	d)PRISE DE COURANT DE 2P+T Telecomende	U	4			
	e)PRISE DE SOL REF 650300	U	14			
	f)PRISE DE SOL REF 890300	U	16			
	j)PRISE RJ 45cat 6 INFORMATIQUE/ELECTRIQUE	U	32			
700.9	LUSTERIE					
	a)LUMINAIRE DE 4X18W	U	22			
	b)SPOT ENCASTRE	U	32			
	c)BLOC AUTONOMES DE SECURETE	U	4			
	d)REGLETTE DE 1X36W	U	12			
	e)REGLETTE DE 1X18W	U	24			
	f)APPLIQUE DECORATIVE	U	15			
700.10	ALIMENTATION EN ATTENTE					
	a)ALIMENTATION CLIMATISEURS	ENS	1			
	b)ALIMENTATION CHAUFFE EAU	ENS	1			
	c)ALIMENTATION SECHE MAIN	ENS	1			
	d)ALIMENTATION COFRET DE BRASSAGE	ENS	1			
	e)ALIMENTATION ONDULEUR	ENS	1			
	f)ALIMENTATION STANDARD TELEPHONIQUE	ENS	1			
	j)ALIMENTATION EXTRACTEUR	ENS	1			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	<i>h)ALIMENTATION ENSEIGNE</i>	ENS	1			
	<i>i)ALIMENTATIONHOTTE ASPIRANTE</i>	ENS	1			
	<i>g)ALIMENTATION HOTTE VOLET ROULANT</i>	ENS	1			
	<i>k)ALIMENTATIONPORTE AUTOMATIQUE</i>	ENS	1			
700.11	<i>LIAISON EQUIPOTENTIELLE</i>	ENS	2			
700.12	<i>TUBE ISOGRIS /ORANGE</i>	ML	35			
700.13	<i>BOITE DE DERIVATION</i>	U	1			
700.14	<i>CABLE INFORMATIQUE 4 PAIRESCAT 6</i>	ML	130			
700.15	<i>DECOUPE ET FINITION DE FAUX PLAFOND</i>	U	42			
700.16	<i>SYSTEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE STABILISE SANS INTERRUPTION (ONDULEUR)</i>					
	<i>a) 3 K VA</i>	U	1			
	<i>b)5 K VA</i>	U	1			
	<i>c)7K VA</i>	U	1			
700.17	<i>ARMOIRE DE BRASSAGE</i>	ENS	1			
700.18	<i>DETECTION INCENDIE</i>					
	<i>a) Tableau conventionnel 08 lignes :</i>	U	1			
	<i>b)Déecteur optique de fumée conventionnel avec socle</i>	U	1			
	<i>c)Déecteur d'élévation de température "Thermovélocimétrique</i>	U	4			
	<i>d)Déclencheur manuel conventionnel d'alarme "Bris de glace"</i>	U	4			
	<i>e/ Sirène d'évacuation classe B NFS :</i>	U	1			
	CABLES					
	<i>f/ Câble non propagateur de feu 9/10 C2</i>	ML	230			
	<i>g/ Câble anti feu NFS 2x1,5mm² CRI</i>	ML	50			
	<i>h/ Tubage isogris annelé ø 13</i>	ML	30			
	800 CLIMATISATION -EXTRACTION					
800.1	<i>SPLIT CASSETTE 18000 BTU</i>	U	5			
800.2	<i>CAISON D'EXTRACTION V.M.C</i>	U	6			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
800.3	GAINES CIRCULAIRES	ML	45			
800.4	CONDUIT FLEXIBLE	ML	60			
800.5	VENTOUSE D'EXTRACTION	U	6			
	900- PEINTURE					
900.1	DECAPAGE DES ENDUITS DE PEINTURE	M²	340			
900.2	PEINTURE HYDROFUGE SUR MURS EXTERIEURS	M²	285			
900.3	PEINTURE HYDROFUGE SUR MURS INTERIEURS	M²	780			
900.4	PEINTURE VINYLIQUE SUR FAUX PLAFONDS	M²	370			
900.5	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE	M²	70			
900.6	PEINTURE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES APPARENTES	ENS	1			
	TOTAL GENERAL H.T.					
	T.V.A. DE 20 %					
	TOTAL GENERAL TTC					
Arrêté le présent Bordereau des Prix – Détail Estimatif à la somme TTC de () DH.						