

**Lot 2 : Agence SALE**

**BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<b><u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u></b>						
<b><u>Y COMPRIS EVACUATION</u></b>						
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant :  <b><u>a/ démolitions</u></b> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (escaliers, chapiteaux intérieurs et extérieurs, fontaine, jardinière, comptoir renformis, dalle, paillasse, rampe de garage, linteaux raidisseurs, voiles et divers) * démolition pierres décoratifs * démolition pavés de verre * démolition de faux plafond et corniches en plâtre * démolition de revêtement sols, murs, plinthes, marches et contre marches, trottoirs et autres *grattage et piquage d'enduit  <b><u>b/ déposes</u></b> * dépose de cadres en bois, métallique et grilles * dépose de rideaux métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires  <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
				<b>TOTAL 50 - DEMOLITIONS</b>		=
<b><u>100 - GROS-ŒUVRE</u></b>						
100.01	Décapage et évacuation de terre sous rampe garage l'ensemble	E	1			
100.02	Hérissonnage en pierres sèches <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.03	Forme en béton armé de 0,12 m d'épaisseur y compris armature de forme <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.04	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.05	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	165			
100.06	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	4			
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.07	Béton armé pour dalle côté escaliers démolis, linteaux, raidisseurs, niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	10			
100.08	Escaliers en béton armé tout compris a) du sous sol vers RDC <u>l'ensemble</u> b) du RDC vers mezzanine <u>l'ensemble</u>	E	1			
		E	1			
100.09	Mise à niveau des entrées existantes <u>l'ensemble</u>	E	2			
100.10	Reprise en sous œuvre <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.11	Trous et scellement des barres à la résine époxy <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.12	Dalette et tablette de vasque en B.A. <u>le mètre carré</u>	M2	5			
100.13	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	75			
100.14	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	50			
100.15	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	775			
100.16	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	4			
<b>TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =</b>						
<b><u>200 - REVETEMENTS</u></b>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	20			
		M2	480			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	295			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	60			
200.04	Revêtement de rampe handicapé en Granit gris bouchardé y compris retours <u>le mètre carré</u>	M2	5			
200.05	Revêtement de tablette de vasque en marbre gris de Tiflet y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	5			
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
200.06	Revêtement mural en carreaux grés cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	70			
200.07	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	75			
200.08	Revêtement de trottoir et galerie en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	250			
<b>TOTAL 200 - REVETEMENTS =</b>						
<b><u>300 - FAUX-PLAFOND</u></b>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	480			
300.02	Faux plafond en staff lisse agence et galerie tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	630			
<b>TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =</b>						
<b><u>400 - MENUISERIES</u></b>						
<b><u>410 - Menuiserie Aluminium</u></b>						
410.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. a) type BV1 de 3,00*2,60 m HC <u>l'unité</u>	U	6			
	b) type BV2 de 1,60*2,60 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
	c) type BV3 de 3,00*2,00 m HC <u>l'unité</u>	U	2			
	d) type BV4 de 2,50*1,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
	e) type BV5 de 3,00*1,40 m HC <u>l'unité</u>	U	8			
	f) type BV6 de 1,60*1,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
410.02	Châssis en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 6mm a) type CH1 de 1,30*0,45 m HC <u>l'unité</u>	U	3			
	b) type CH2 de 2,00*0,45 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
	c) type CH3 de 3,00*0,45 m HC <u>l'unité</u>	U	5			
410.03	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 3,00*2,60 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1			
410.04	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	90			
N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en		Prix total

		mesure ou de compte		hors T.V.A.		Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	15			
	<b><u>420 - Menuiserie Métallique</u></b> <b><u>( v compris galvanisation )</u></b>					
420.01	Grille de protection <u>le mètre carré</u>	M2	10			
420.02	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	4			
420.03	Garde corps en Inox de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
	<b><u>430 - Menuiserie Bois</u></b>					
430.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	8			
	b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	3			
	<b>TOTAL 400 - MENUISERIES =</b>					
	<b><u>500 - PEINTURE</u></b>					
500.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	630			
500.02	Peinture technicryl siloxane sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	825			
500.03	Peinture glycérophthalique laquée sur menuiserie métallique <u>le mètre carré</u>	M2	30			
500.04	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	50			
	<b>TOTAL 500 - PEINTURE =</b>					
	<b><u>600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u></b>					
600.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1			
600.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1			
600.03	Câble de branchement de 4*25 mm <sup>2</sup> + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	50			
600.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	3			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------	-------	-------------------------------	-----------------------

		ou de compte			
				en chiffres	en lettres
600.05	Câble d'alimentation secondaire				
	a) section 4*10 mm <sup>2</sup> + T				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	60		
	b) section 2*6 mm <sup>2</sup> + T				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	90		
	c) section 4*4 mm <sup>2</sup> + T				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
	d) section 2*2,5 mm <sup>2</sup> + T				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	250		
600.06	Point lumineux au plafond et en applique				
	<u>l'unité</u>	U	142		
600.07	Boîte de commande centralisée				
	<u>l'unité</u>	U	3		
600.08	Commande individuelle				
	a) interrupteur simple allumage				
	<u>l'unité</u>	U	15		
	b) interrupteur double allumage				
	<u>l'unité</u>	U	5		
	c) bouton poussoir lumineux				
	<u>l'unité</u>	U	4		
600.09	Distribution prises de courant				
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur				
	<u>l'unité</u>	U	45		
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A				
	<u>l'unité</u>	U	45		
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains				
	<u>l'unité</u>	U	3		
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme				
	<u>l'unité</u>	U	1		
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système				
	<u>l'unité</u>	U	16		
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur				
	<u>l'unité</u>	U	6		
	g) boîte de sortie de câble alimentation				
	Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem)				
	<u>l'unité</u>	U	2		
600.10	Boite au sol				
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties				
	informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45				
	<u>l'unité</u>	U	8		
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie				
	informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45				
	<u>l'unité</u>	U	4		
600.11	Circuit équipotentiel				
	<u>l'ensemble</u>	E	8		
600.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique				
	a) fourreau de diamètre 16				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	195		
	b) fourreau de diamètre 21				
	<u>le mètre linéaire</u>	ML	250		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------	-------	-------------------------------	-----------------------

	ou de compte		
		en chiffres	en lettres
c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	120	
d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	3	
e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	6	
f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	2	
g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	8	
h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	8	
600.13 Lustrerie et appareils d'éclairage			
a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	1	
b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	114	
c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	14	
d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	14	
600.14 Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1	
600.15 Eclairage de sécurité			
a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	6	
b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	3	
600.16 Réseau prise de terre			
a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1	
b) terre informatique 1*16 mm <sup>2</sup> câble isolé <u>l'unité</u>	U	1	
600.17 Câble téléphoniques			
a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	160	
b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	120	
c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	650	
600.18 Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1	
<b>TOTAL 600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =</b>			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------------	-------	----------------------------------	--------------------------

		ou de compte		
			en chiffres	en lettres
	<b><u>700 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>			
	<b><u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u></b>			
700.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	25	
		ML	15	
700.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u> b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u> c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u> e) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	ML	10	
		ML	10	
		ML	20	
		U	4	
700.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	4	
700.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	3	
700.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	1	
	<b><u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u></b>			
700.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u> b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	25	
		ML	35	
700.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u> b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	60	
		ML	50	
700.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u> b) collecteur de 4 départs <u>l'ensemble</u>	E	2	
		E	2	
700.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	4	
700.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10	

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------------	-------	----------------------------------	--------------------------

		ou de compte				
				en chiffres	en lettres	
700.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u> b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	2			
		U	2			
700.12	Anti bélier DN 20 <u>l'unité</u>	U	2			
700.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	3			
<b><u>C - Appareils sanitaires</u></b>						
700.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	4			
700.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	4			
700.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1			
<b><u>D - Accessoires</u></b>						
700.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	3			
700.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	4			
700.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	4			
700.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	4			
700.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	4			
<b><u>E - Extincteurs</u></b>						
700.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1			
700.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	5			
<b>TOTAL 700 - PLOMBERIE - SANITAIRE =</b>						
<b><u>800 - CLIMATISATION</u></b>						
800.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur de 48000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	3			
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
800.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre a) grille carré débit 440 m3/h					



	<u>l'unité</u>	U	12	
	b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h			
	<u>l'unité</u>	U	6	
800.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage <u>le mètre linéaire</u>	ML	200	
800.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée <u>l'unité</u>	U	3	
800.05	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	12	
800.06	Split système de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	1	
800.07	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1	
<b>TOTAL 800 - CLIMATISATION =</b>				
<b><u>900 - ALARME</u></b>				
900.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1	
900.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	10	
900.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1	
900.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1	
<b>TOTAL 900 - ALARME =</b>				

## **RECAPITULATION GENERALE**

50 - DEMOLITION ET DEPOSES :  
 100 - GROS-ŒUVRE :  
 200 - REVETEMENTS :  
 300 - FAUX-PLAFOND :  
 400 - MENUISERIES :  
 500 - PEINTURE :  
 600 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE :  
 700 - PLOMBERIE - SANITAIRES :  
 800 - CLIMATISATION :  
 900 - ALARME :

**TOTAL GENERAL H.T.** :  
**T.V.A. 20%** :  
**TOTAL GENERAL TTC** :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Arrêté le montant du présent marché à la somme de .....  
 .....DH/TTC

Marché n° ...../2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

**RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC**  
**LOT 1 AGENCE "SALE" A SALE**  
**LOT UNIQUE**

<p style="text-align: center;"><b><u>PRESENTE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>LA SOCIETE (*)</b> <b>(signature suivie de la mention "Lu et Accepté")</b></p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>SIGNE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>DRESSE PAR</u></b> <b>L'ARCHITECTE</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>VISA DU</u></b> <b>CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>APPROUVE PAR</u></b> <b>LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</b></p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>

(\*) Préciser le nom, le prénom et la qualité du signataire