

**BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	<b>GROS ŒUVRE</b>					
	<b><u>100 - DEMOLITION ET DEPOSE</u></b>					
100.01	INSTALATION DU CHANTIER	ENS	1,00			
100.02	DEMOLITION DES OUVRAGE DE GROS ŒUVRE	m <sup>2</sup>	64,00			
100.03	DEMOLITION DU REVETEMENT EXISTANT	m <sup>2</sup>	90,00			
100.04	DEPOSE DE L'INSTALATION ELECTRIQUE EXISTANTE	ENS	1,00			
100.05	DEPOSE DE L'INSTALATION PLOMBERIE EXISTANTE	U	1,00			
100.06	EVACUATION A DECHARGE PUBLIC	m <sup>3</sup>	21,00			
	<b><u>101 - MACONNERIE</u></b>					
101.01	REFECTION DES ENDUITS	m <sup>2</sup>	100,00			
101.02	BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES	M <sup>3</sup>	10,00			
101.03	ARMATURES EN ACIER TOR ET DOUX	KG	200,00			
101.04	ENDUITS SUR PLAFONDS ET MURS	M <sup>2</sup>	320,00			
101.05	DALETTE EN BETON ARME	M <sup>2</sup>	40,00			
101.06	FORME DE BETON LEGER	M <sup>2</sup>	110,00			
	<b><u>200 - FAUX PLAFOND</u></b>					
200.01	FAUX PLAFOND EN STAFFE LISSE	M <sup>2</sup>	110,00			
200.02	JOINT CREUX EN STAFF LISSE	ML	50,00			
200.03	HABILLAGE DE POTEAU EN STAFF LISSE	U	5,00			
200.04	DECOUPE DE STAFF LISSE	U	40,00			
	<b><u>300 - REVETEMENT DE SOL</u></b>					
300.01	REVETEMENT DE SOL MARBRE GRIS POUR ESCALIERS	M <sup>2</sup>	10,00			
300.02	REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME D'IMPORTATION	M <sup>2</sup>	120,00			
300.03	REVETEMENT DE MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE	ML	18,00			
300.04	REVETEMENT DE SOL CARREAUX GRES CERAME	M <sup>2</sup>	9,00			
300.05	PLINTHE EN CARREAUX GRES CERAME D'IMPORTATION	ML	60,00			
300.06	PLINTHE EN GRES CERAME	ML	15,00			
	<b><u>400 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>					
400.01	CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE					
	a) DN 20/25	ML	5,00			
	b) DN 13/16	ML	20,00			
400.02	COLLECTEURS POUR TUBE POLYETHYLENE					
	a) De 2 départs	U	2,00			
	b) De 3 départs	U	1,00			
400.03	COFFRET POUR COLLECTEUR	U	3,00			
400.04	Lavabo mural avec mélangeur (Complet)	U	1,00			
400.05	WC (Complet)	U	1,00			
	<b><u>500 - PROTECTION INCENDIE</u></b>					
500.01	<b>EXTINCTEUR</b>					
	a) Extincteur à eau pulvérisée de 9 litres	U	1,00			
	b) Extincteur au CO2 de 5 kg, au prix	U	2,00			
	<b><u>600 - MENUISERIE</u></b>					
	<b><u>601 - MENUISERIE ALUMINIUM</u></b>					
601.01	PORTE EN ALLUMINIUM					
	a) 100x230	M <sup>2</sup>	3,00			
	b) 100x1.90	U	1,00			
	c) 1.20x2.40	U	1,00			
601.02	PORTE A OUVERTURE ELECTRIQUE	U	1,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
601.03	MIROIR					
	Miroir de 0,80 x 1,00	U	2,00			
601.04	MAIN COURANTE EN INOX	ML	8,00			
	<b>602 - MENUISERIE BOIS</b>					
602.01	PORTE ISOPLANE					
	a) 70x2.20	U	8,00			
	b) 90x2.20	U	1,00			
	c) 1.20x2.20	U	1,00			
	d) 1.00x2.20	U	1,00			
	<b>603 - CLOISON AMOVIBLE</b>					
	CLOISON AMOVIBLE	M <sup>2</sup>	74,00			
	<b>700 - ELECTRICITE</b>					
700.01	BOITE DE COUPURE/COMPRISS FOURNITURE ET POSE	U	1,00			
700.02	COFRET POUR COMPTEUR/COMPRISS FOURNITURE ET	U	1,00			
700.03	DISJONCTEUR DIFERENIEL/COMPRISS FOURNITURE ET	U	1,00			
700.04	CABLE D'ALIMENTATION /COMPRISS FOURNITURE ET					
	a) de 4X35+T	ML	20,00			
	b) de 4X16+T	ML	40,00			
	c) de 4X10+T	ML	20,00			
	d) de 4X6+T	ML	60,00			
700.05	TABEAUX ELECTRIQUE/COMPRISS FOURNITURE ET					
	a) Tableau basse tension	U	1,00			
	b) Tabelau secondaire pour 1 er étage	U	1,00			
700.06	CIRCUIT DE PRISE DE COURANT /COMPRISS FOURNITURE ET POSE					
	PRISE DE COURANT MURALS DE 2P+T	U	27,00			
700.07	APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE ET DE PRISE COURANT/COMPRISS FOURNITURE ET POSE					
	a) INTEREPTEUR SIMPLE ALUMAGE	U	7,00			
	b) interrupteur V.V	U	7,00			
	c) Boite au sol ref 65300	U	4,00			
	d) Boite au sol ref 89300	U	4,00			
	e) prise de courant RJ 45 cat 6	U	20,00			
700.08	LUSTRIERIE /COMPRISS FOURNITURE ET POSE					
	a) LUMINAIRE DE 4X18W	U	9,00			
	b) SPOT ENCASTRE	U	7,00			
	c) BLOC SECOUR	U	4,00			
	d) APPLIQUE DECORATIVE	U	5,00			
700.09	ALIMENTATION EN ATTENTE /COMPRISS FOURNITURE ET POSE					
	a) ALIMENTATION CLIMATISEURS	U	8,00			
	b) ALIMENTATION CHAUFFE EAU	U	1,00			
	c) ALIMENTATION SECHE MAIN	U	1,00			
	d) ALIMENTATION COFFRET BRASSAGE	U	1,00			
	e) ALIMENTATION ONDULEUR	U	1,00			
	f) ALIMENTATION STANDARD TELEPHONIQUE	U	1,00			
	g) ALIMENTATION EXTRACTEUR	U	1,00			
	h) ALIMENTATION ENSEIGNE	U	1,00			
	i) ALIMENTATION HOTTE ASPIRANTE	U	1,00			
	j) ALIMENTATION VOLET ROULANT	U	1,00			
	k) ALIMENTATION PORTE AUTOMATIQUE	U	1,00			
700.10	LIAISON EQUIPOTENTIELLE	ENS	1,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
700.11	TUBE ISOGRIS /ORANGE	ML	100,00			
700.12	BOITE DE DERIVATION	U	1,00			
700.13	CABLE INFORMATIQUE 4 PAIRES CAT 6	ML	80,00			
700.14	DECOUPE ET FINITION DE FAUX PLAFOND	M²	90,00			
700.15	DETECTION D'INCENDIE					
	a) CENTRALE CONVENTIONELLE 8 LIGNES	U	1,00			
	b) DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEEAVEC SOCLE	U	6,00			
	c) DECLANCHEUR MANUEL D'ALARME (BRIS DE GLACE)	U	4,00			
	d) SIRENE D'EVACUATION	U	1,00			
	e) CABLAGE NECESSAIRE ANTI FEU	ENS	1,00			
700.16	PANNEAU DE BRASSAGE Y COMPRIS TOUT SUJESTIONS	ENS	1,00			
700.17	LOGOS	U	1,00			
700.18	GECTION FIL D'ATTENTE	U	1,00			
700.19	VIDEO SURVEILLANCE					
	a)Fourniture et pose d'un moniteur de visualisation LCD	U	2,00			
	b)Fourniture et pose d'un stockeur numérique	U	1,00			
	c)Fourniture et pose de caméras vidéos couleurs	U	6,00			
	d)Programmation et mise en fonction de l'ensemble	U	1,00			
700,2	ANTI-INTRUSION					
	a)Fourniture et pose d'une centrale d'alarme avec télétransmission	U	1,00			
	b)Fourniture et pose de contact de choc	U	1,00			
	c)Fourniture et pose de contact d'ouverture	U	1,00			
	d)Fourniture et pose de détecteur volumétrique	U	1,00			
	f)Sirène	U	1,00			
	e)Fourniture et pose de clavier codé	U	1,00			
	g)Câblage de l'ensemble	U	1,00			
	h)Programmation et mise en fonction de l'ensemble	U	1,00			
	<b><u>800 - CLIMATISATION - EXTRACTION</u></b>					
800.01	Pose de climatiseur Split système de 18 000 BTU y compris tout sujetions	U	8,00			
800.02	Fourniture et pose d'extracteur	U	4,00			
	<b><u>900 - PEINTURE</u></b>					
900.01	DECAPAGE DES ENDUITS DE PEINTURE	M²	200,00			
900.02	PEINTURE HYDROFUGE SUR MURS EXTERIEURS	M²	180,00			
900.03	PEINTURE SUR MURS INTERIEURS	M²	220,00			
900.04	PEINTURE HYDROFUGE VINYLIQUE SUR FAUX PLAFONDS	M²	110,00			
900.05	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR	M²	8,00			
	<b><u>1000 - NETTOYAGE</u></b>					
1000.01	NETTOYAGE AVANT MOBILIER	ENS	ORFAIT			
1000.02	NETTOYAGE AVANT RECEPTION	ENS	ORFAIT			
<b>PRIX HORS TAXE :</b>						
<b>TVA 20%</b>						
<b>TOTAL T TC</b>						