

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>						
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition de d'ouvrage en béton armé (linteaux, appuis raidisseurs et autres) * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition de dalle pour création escaliers en B.A. *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois, métallique ou grilles * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
				TOTAL 50 - DEMOLITIONS		=
<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>						
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	150			
100.03	Chemisage de poteaux <u>l'unité</u>	U	4			
100.04	Béton armé pour création dalle, linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers, reprise en sous œuvre, trous et scellements des barres à la résine époxy <u>le mètre cube</u>	M3	3			
100.05	Escaliers ajourés en béton armé <u>le forfait</u>	FT	1			
100.06	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	35			
100.07	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	515			
100.08	Dallette de niche, tablette de vasque en béton armé <u>le mètre carré</u>	M2	5			
				TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =		
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

	de mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes	
		en chiffres	en lettres		
<u>200 - REVETEMENTS</u>					
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	35		
		M2	245		
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	185		
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
200.04	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	35		
200.05	Revêtement de tablette de vasque et niches en marbre Blanc Carrare y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	5		
200.06	Revêtement de trottoir en carreaux type Rev Sol <u>le mètre carré</u>	M2	40		
TOTAL 200 - REVETEMENTS =					
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>					
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	240		
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	280		
TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =					
<u>400 - ETANCHEITE</u>					
400.01	Etanchéité légère pour salle d'eau <u>le mètre carré</u>	M2	5		
TOTAL 400 - ETANCHEITE =					
<u>500 - MENUISERIES</u>					
<u>510 - Menuiserie Aluminium</u>					
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 2,30*2,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1		
510.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 2,50*2,60 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1		
510.03	Fenêtre coulissante en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. a) type FA1 de 2,30*1,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1		
N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en	Prix total

		mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes
			en chiffres	en lettres	
510.05	b) type FA2 de 2,50*1,30 m HC <u>l'unité</u> Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u> b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	U	1		
		M2	35		
		M2	15		
	<u>520 - Menuiserie Métallique</u> <u>(v compris galvanisation)</u>				
520.01	Garde corps de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
520.02	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2		
520.03	Grille de protection <u>le mètre carré</u>	M2	7		
	<u>530 - Menuiserie Bois</u>				
530.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u> b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	3		
		U	5		
				TOTAL 500 - MENUISERIES =	
	<u>600 - PEINTURE</u>				
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	280		
600.02	Peinture technicryl siloxane sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	515		
600.03	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	7		
				TOTAL 600 - PEINTURE =	
	<u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>				
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1		
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1		
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	2		
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes

		ou de compte			
				en chiffres	en lettres
700.05	Câble d'alimentation secondaire				
	a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
	b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	20		
	c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	35		
	d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	80		
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	81		
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	2		
700.08	Commande individuelle				
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	8		
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	2		
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	2		
	d) interrupteur va et vient <u>l'unité</u>	U	1		
700.09	Distribution prises de courant				
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	7		
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	15		
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	2		
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1		
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	4		
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	4		
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	3		
700.10	Boîte au sol				
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	4		
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	5		
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	2		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------------	-------	-------------------------------	-----------------------

		compte		en chiffres	en lettres
700.12	Fourreaux téléphoniques, alarme et informatique				
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	250		
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	170		
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	80		
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	2		
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	3		
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	2		
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10		
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10		
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage				
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	9		
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	65		
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	4		
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	3		
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1		
700.15	Eclairage de sécurité				
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	4		
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2		
700.16	Réseau prise de terre				
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1		
	b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1		
700.17	Câble téléphoniques				
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	95		
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	650		
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1		
TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =					

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	

800 - PLOMBERIE - SANITAIRE

A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.

800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10		
	b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10		
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	d) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	U	4		
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	3		
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1		
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 26 <u>l'unité</u>	U	1		
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>					
800.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u>	ML	25		
	b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
	b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	3		
	b) collecteur de 3 départs <u>l'ensemble</u>	E	1		
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	2		
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	2		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	

800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1		
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1		
800.12	Anti béliet DN 20 <u>l'unité</u>	U	2		
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	2		
<u>C - Appareils sanitaires</u>					
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	2		
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	3		
800.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1		
<u>D - Accessoires</u>					
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	2		
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2		
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	3		
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2		
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2		
<u>E - Extincteurs</u>					
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1		
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	3		
TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =					
<u>900 - CLIMATISATION</u>					
900.01	Split système de 7500 BTU <u>l'unité</u>	U	2		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
900.02	Split en cassette					

	*split en Triplex (2*12000 BTU+ 1*18000 BTU) <u>l'unité</u>	U	2		
900.03	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1		
				TOTAL 900 - CLIMATISATION =	
				<u>1000 - ALARME</u>	
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1		
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	4		
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1		
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1		
				TOTAL 1000 - ALARME =	

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	<hr/>
T.V.A. 20%	:	<hr/>
TOTAL GENERAL TTC	:	<hr/> <hr/>

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
"Tanger " à Tanger
LOT UNIQUE

<p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>LU ET ACCEPTE</u> PAR LA SOCIETE</p> <p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC(en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p>VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	