

LOT 6: AGENCE TANGER 2

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u>						
<u>Y COMPRIS EVACUATION</u>						
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition de d'ouvrage en béton armé (linteaux, appuis raidisseurs et autres) * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition de dalle pour création escaliers en B.A. *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois, métallique ou grilles * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
				TOTAL 50 - DEMOLITIONS		=
<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>						
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	150			
100.03	Chemisage de poteaux <u>l'unité</u>	U	4			
100.04	Béton armé pour création dalle, linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers, reprise en sous œuvre, trous et scellements des barres à la résine époxy <u>le mètre cube</u>	M3	3			
100.05	Escaliers ajourés en béton armé <u>le forfait</u>	FT	1			
100.06	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	35			
100.07	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	515			
100.08	Dallette de niche, tablette de vasque en béton armé <u>le mètre carré</u>	M2	5			
				TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =		
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en		Prix total

	de mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes	
		en chiffres	en lettres		
<u>200 - REVETEMENTS</u>					
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	35		
		M2	245		
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	185		
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
200.04	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	35		
200.05	Revêtement de tablette de vasque et niches en marbre Blanc Carrare y compris plinthes et retours <u>le mètre carré</u>	M2	5		
200.06	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	40		
TOTAL 200 - REVETEMENTS =					
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>					
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	240		
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	280		
TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =					
<u>400 - ETANCHEITE</u>					
400.01	Etanchéité légère pour salle d'eau <u>le mètre carré</u>	M2	5		
TOTAL 400 - ETANCHEITE =					
<u>500 - MENUISERIES</u>					
<u>510 - Menuiserie Aluminium</u>					
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 2,30*2,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1		
510.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 2,50*2,60 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1		
510.03	Fenêtre coulissante en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. a) type FA1 de 2,30*1,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1		
N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en	Prix total

	mesure ou de compte	hors T.V.A.		Hors Taxes	
		en chiffres	en lettres		
510.05	b) type FA2 de 2,50*1,30 m HC <u>l'unité</u>	U	1		
	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	35		
	b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	15		
	<u>520 - Menuiserie Métallique</u> <u>(v compris galvanisation)</u>				
520.01	Garde corps de 0,90 m de hauteur <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
520.02	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	2		
520.03	Grille de protection <u>le mètre carré</u>	M2	7		
	<u>530 - Menuiserie Bois</u>				
530.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	3		
	b) type P2 de 0,74*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	5		
	<u>600 - PEINTURE</u>				
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	280		
600.02	Peinture hydrofuge sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	515		
600.03	Stores vénitiens <u>le mètre carré</u>	M2	7		
	<u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>				
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	1		
700.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	1		
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	2		
	TOTAL 500 - MENUISERIES =				
	TOTAL 600 - PEINTURE =				
	TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =				
N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes

		ou de compte			
				en chiffres	en lettres
700.05	Câble d'alimentation secondaire				
	a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
	b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	20		
	c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	35		
	d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	80		
700.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	81		
700.07	Boîte de commande centralisée <u>l'unité</u>	U	2		
700.08	Commande individuelle				
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	8		
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	2		
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	2		
	d) interrupteur va et vient <u>l'unité</u>	U	1		
700.09	Distribution prises de courant				
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	7		
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	15		
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	2		
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	1		
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	4		
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	4		
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	3		
700.10	Boîte au sol				
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	4		
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	5		
700.11	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	2		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	Prix total Hors Taxes
----	-----------------------------	-----------------------	-------	-------------------------------	-----------------------

		compte		en chiffres	en lettres
700.12	Fourreaux téléphoniques, alarme et informatique				
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	250		
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	170		
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	80		
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	2		
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	3		
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	2		
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10		
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	10		
700.13	Lustrerie et appareils d'éclairage				
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	9		
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	65		
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	4		
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	3		
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton <u>l'unité</u>	U	1		
700.15	Eclairage de sécurité				
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	4		
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	2		
700.16	Réseau prise de terre				
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	1		
	b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé <u>l'unité</u>	U	1		
700.17	Câble téléphoniques				
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	95		
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	650		
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	1		
TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =					

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	

800 - PLOMBERIE - SANITAIRE

A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.

800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV. a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10		
	b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	10		
800.02	Tuyau en P.V.C. a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5		
	d) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	U	4		
800.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	3		
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	1		
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 26 <u>l'unité</u>	U	1		
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>					
800.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u>	ML	25		
	b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	15		
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
	b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	30		
800.08	Collecteur de distribution a) collecteur de 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	3		
	b) collecteur de 3 départs <u>l'ensemble</u>	E	1		
800.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	2		
800.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	2		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	

800.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	1		
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	1		
800.12	Anti béliet DN 20 <u>l'unité</u>	U	2		
800.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire <u>l'unité</u>	U	2		
<u>C - Appareils sanitaires</u>					
800.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	2		
800.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	3		
800.16	Evier en Inox à 1 bac <u>l'unité</u>	U	1		
<u>D - Accessoires</u>					
800.17	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	2		
800.18	Sèches-mains électriques <u>l'unité</u>	U	2		
800.19	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	3		
800.20	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	2		
800.21	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	2		
<u>E - Extincteurs</u>					
800.22	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	1		
800.23	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	3		
TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =					
<u>900 - CLIMATISATION</u>					
900.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur de 48000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	3		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
900.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre					

	a) grille carré débit 440 m3/h <u>l'unité</u>	U	15		
	b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h <u>l'unité</u>	U	6		
900.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage <u>le mètre linéaire</u>	ML	280		
900.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée <u>l'unité</u>	U	3		
900.05	Boîte de raccordement pour les grilles <u>l'unité</u>	U	15		
900.06	Split système de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	1		
900.07	Essais et mise en route <u>l'ensemble</u>	E	1		
			TOTAL 900 - CLIMATISATION =		
<u>1000 - ALARME</u>					
1000.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	1		
1000.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	4		
1000.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	1		
1000.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	1		
			TOTAL 1000 - ALARME =		
<u>1100-TELESURVEILLANCE</u>					
1100.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.03	Caméras Type 3 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.04	Caméras Type 4 <u>l'unité</u>	U	1		
1100.05	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1		
1100.06	Unité de commande <u>l'unité</u>	U	1		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
1100.07	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			

1100.08 Câblage du système – Alimentation électrique
L'ensemble

E 1

TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =



RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
1100-TELESURVEILLANCE	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	
T.V.A. 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
"Tanger " à Tanger lot 6.

LOT UNIQUE

<p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>LU ET ACCEPTE</u> PAR LA SOCIETE</p> <p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC(en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p style="text-align: center;">VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	