

**BORDEREAU DES PRIX ANAPEC - DETAIL ESTIMATIF**

**RDC + MEZZANINE**

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U / HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	<b>GROS ŒUVRE</b>					
	<b><u>100 DEMOLITION, DEPOSE ET EVACUATION A DECHARGE PUBLIQUE</u></b>	ENS	1,00			
	<b><u>101 MACONNERIE</u></b>					
101.01	MACONNERIE EN BRIQUE 6T	M <sup>2</sup>	160,00			
101.02	ENDUIT AU MORTIER SUR MURS	M <sup>2</sup>	500,00			
101.03	REFECTION DES ENDUITS	M <sup>2</sup>	100,00			
101.04	CLOISON DE MUR DE 25 CM	M <sup>2</sup>	8,00			
101.05	BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES	M3	5,00			
101.06	ARMATURES EN ACIER TOR	KG	200,00			
	<b><u>200- FAUX PLAFOND</u></b>					
200.01	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE	M <sup>2</sup>	290,00			
	<b><u>300- REVETEMENT DE SOL</u></b>					
300.01	REVETEMENT DE SOL MARBRE GRIS POUR ESCALIERS/comprisfourniture et pose y compris plinthe	M <sup>2</sup>	12,00			
300.02	REVETEMENT SOL EN CARREAU GRIS CERAME D'IMPORTATION PLEIN MASSE 45 x 45	M <sup>2</sup>	290,00			
	<b><u>400- PLOMBERIE - SANITAIRE</u></b>					
400.01	CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE/compris fourniture et pose					
	a) DN 20/25	ML	5,00			
	b) DN 13/16	ML	25,00			
400.02	COLLECTEURS POUR TUBE POLYETHYLENE/compris fourniture et pose					
	a) De 2 départs	U	3,00			
	b) De 3 départs	U	1,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U/HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
400.03	COFFRET POUR COLLECTEUR/compris fourniture et pose	U	4,00			
400.04	CHUTE ET COLLECTEURS EN PVC/compris fourniture et pose					
	a) Ø 50	ML	5,00			
	b) Ø 110	ML	10,00			
400,05	<b>SANITAIRE</b>					
	a)Lavabo mural avec mélangeur (Complet)/compris fourniture et pose	U	1,00			
	b)Urinoir (Complet)/compris fourniture et pose	U	2,00			
	c)WC (Complet)/compris fourniture et pose	U	4,00			
400,06	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE /compris fourniture et pose					
	Capacité 45 litres	U	2,00			
400,07	Seche main	U	1,00			
500	<b><u>500- EXTINCTEUR</u></b>					
	a) Extincteur à eau pulvérisée de 9 litres /compris fourniture et pose	U	2,00			
	b) Extincteur au CO2 de 5 kg, au prix /compris fourniture et pose	U	3,00			
	<b><u>501- MENUISERIE ALUMINIUM</u></b>					
501.01	CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE FEUILLETE /compris fourniture et pose	M²	22,00			
501.02	CHASSIS FIXE AVEC VITRAGE /compris fourniture et pose					
	a) 103x60	U	1,00			
	b) 97x60	U	1,00			
	c) 120x60	U	1,00			
501.03	PORTE EN ALLUMINIUM /compris fourniture et pose					
	a)100x230	U	1,00			
	b)100X190	U	4,00			
	c)120X240	U	2,00			
501.04	FENETRE COULISSANTE AVEC VITRAGE TREMPE /compris fourniture et pose	M²	7,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U/HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
501.05	PORTE A OUVERTURE ELECTRIQUE /compris fourniture et pose	U	1,00			
501.06	MIROIR /compris fourniture et pose					
	a)Miroir de 0,80 x 1,00	U	2,00			
	b)Miroir de 1,20 x 1,00	U	1,00			
	c)Miroir de 0,70 x 1,00	U	1,00			
501.07	MAIN COURANTE EN INOX	ML	8,00			
	<b><u>502 - MENUISERIE BOIS</u></b>					
502.01	PORTE ISOPLANE					
	a) 70x220	U	8,00			
	b)90x220	U	1,00			
	c)120x220	U	1,00			
	d)100x220	U	1,00			
	<b><u>503- CLOISON A MOVIBLE</u></b>					
	CLOISON AMOVIBLE	M <sup>2</sup>	112,00			
	<b><u>600- ELECTRICITE</u></b>					
600.01	BOITE DE COUPURE/compris fourniture et pose	U	1,00			
600.02	COFRET POUR COMPTEUR /compris fourniture et pose	U	1,00			
600.03	DISJONCTEUR DIFERENIEL/compris fourniture et pose	U	1,00			
600.04	CABLE D'ALIMENTATION /compris fourniture et pose					
	a) de 4X35+T	ML	130,00			
	b) de 4X16+T	ML	110,00			
	c) de 4X10+T	ML	100,00			
	d) de 4X6+T	ML	180,00			
600.05	TABLEAUX ELECTRIQUE/compris fourniture et pose					
	a) Tableau général basse tension "TGBT"	U	1,00			
	b) Tableau électrique secondaire	U	1,00			
600.06	Pose de boîte encastré en sol	U	1,00			
600.07	CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T/compris fourniture et pose	U	26,00			
600.08	APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE ET DE PRISE DE COURANT/compris fourniture et pose					

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U/HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	a)INTEREPTEUR SIMPLE ALUMAGE /compris fourniture et pose	U	10,00			
	b) interrupteur va et vient	U	6,00			
	c) prise de courant 2P+T	U	26,00			
	d) boîte au sol	U	5,00			
	e) prise RJ 45 cat 6	U	20,00			
<b>600.09</b>	LUSTRERIE /compris fourniture et pose					
	a)FLUO COMPACT LUMINAIRE DE 4X18W	U	25,00			
	b)SPOT ENCASTRE	U	24,00			
	c)BLOC SECOUR	U	3,00			
	d)APPLIQUE DECORATIVE	U	24,00			
<b>600.10</b>	ALIMENTATION EN ATTENTE /compris fourniture et pose					
	a)ALIMENTATION CLIMATISEURS	U	6,00			
	b)ALIMENTATION CHAUFFE EAU	U	2,00			
	c)ALIMENTATION SECHE MAIN	U	1,00			
	d)ALIMENTATION COFRET DE BRASSAGE	U	2,00			
	e)ALIMENTATION ONDULEUR	U	1,00			
	f)ALIMENTATION STANDARD TELEPHONIQUE	U	1,00			
	j)ALIMENTATION EXTRACTEUR	U	1,00			
	h)ALIMENTATION ENSEIGNE	U	1,00			
	i)ALIMENTATIONHOTTE ASPIRANTE	U	1,00			
<b>600.11</b>	CABLE INFORMATIQUE 4 PAIRESCAT 6/compris fourniture et pose	ML	100,00			
<b>600.12</b>	Panneau de brassage	Ens	1,00			
<b>600.13</b>	ANTI-INTRUSION					
	Fourniture et pose d'une centrale d'alarme avec télétransmission/COMPRIS TOUTES POSE ET DEPOSE DE DIFFERENT FOURNITURES ET CABLAGE INTERIEURES AINSI PROGRAMMATION ET MISES EN FONCTION DE L'ENSEMBLE sur toute le bâtiment.	Ens	1,00			

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U/HT		MONTANT HT
				En chiffres	En lettres	
	<b><u>700- CLIMATISATION -EXTRACTION</u></b>					
700,01	Split-système gainable					
	Puiss frigo : 48 000 BTU	U	1,00			
700,02	Split système					
	Puiss frigo: 18000 BTU	U	4,00			
700,03	TUYAU EN P.V.C	ML	180,00			
700,04	TUYAU EN CUIVRE	ML	280,00			
700,05	CONDUIT FLEXIBLE	ML	80,00			
700,06	VENTOUSE D'EXTRACTION	U	3,00			
	<b><u>800- PEINTURE</u></b>					
800.01	DECAPAGE DES ENDUITS DE PEINTURE	M <sup>2</sup>	100,00			
800.02	PEINTURE SUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS	M <sup>2</sup>	700,00			
800.03	PEINTURE VINYLIQUE SUR FAUX PLAFONDS	M <sup>2</sup>	290,00			
800.04	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE	M <sup>2</sup>	50,00			

Total HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	