

Lot 1 : Agence Tiznit

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>					
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition de d'ouvrage en béton armé (linteaux, appuis raidisseurs et autres) * démolition pour encastrement borne médiathèque *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois ou métallique * dépose de rideau métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation et appareils sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1			
				TOTAL 50 - DEMOLITIONS	=	
	<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>					
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	25			
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	200			
100.03	Béton armé pour dalle mezzanine, linteaux, raidisseurs , niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	20			
100.04	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	20			
100.05	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	75			
100.06	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	250			
100.07	Escaliers en béton armé ajourés <u>l'ensemble</u>	E	1			
100.08	Chemisage de poteaux <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
100.09	Regard en béton de 50*50 cm <u>l'unité</u>	U	1			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
100.10	Canalisation en PVC rigide de diamètre 200 pour évacuation <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
100.11	Branchement sur réseau existant <u>le forfait</u>	FT	1			
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =						
<u>200 - REVETEMENTS</u>						
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame d'Importation a) de 10*10 cm <u>le mètre carré</u>	M2	2			
	b) de 45*45 cm <u>le mètre carré</u>	M2	245			
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame <u>le mètre linéaire</u>	ML	135			
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	35			
200.04	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	10			
200.05	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	40			
TOTAL 200 - REVETEMENTS =						
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>						
300.01	Joints creux en staff lisse tout compris <u>le mètre linéaire</u>	ML	175			
300.02	Faux plafond en staff lisse tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	250			
TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =						
<u>400 - ETANCHEITE</u>						
400.01	Etanchéité légère pour salle d'eau <u>le mètre carré</u>	M2	10			
TOTAL 400 - FTANCHEITE =						
<u>500 - MENUISERIES</u>						
<u>510 - Menuiserie Aluminium</u>						
510.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. type BV1 de 2,00*2,40 m HC <u>l'unité</u>	U	1			
510.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel de 3,00*2,60 y compris verre Bistadip 6.2.6. et mécanisme de porte piétonne <u>l'unité</u>	U	1			
510.03	Fenêtre et châssis coulissant en aluminium Naturel y compris vitrage Bistadip 6.2.6. a) type FA1 de 1,60*1,00 m HC					

N°	l'unité Désignation des prestations	U Unité de mesure ou de compte	4 Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
510.04	b) type CHA1 de 1,60*0,60 m HC l'unité Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine le mètre carré b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine le mètre carré	U M2 M2	4 30 10			
<u>520 - Menuiserie Métallique</u> <u>(v compris galvanisation)</u>						
520.02	Porte drapeau à 3 branches l'unité	U	1			
<u>530 - Menuiserie Bois</u>						
530.01	Porte isoplane en Hêtre vernis avec oculus vitré et sablé a) type P1 de 0,84*2,10 m HC l'unité b) type P2 de 0,74*2,10 m HC l'unité	U U	1 1			
TOTAL 500 - MENUISERIES =						
<u>600 - PEINTURE</u>						
600.01	Peinture vinylique sur faux-plafond le mètre carré	M2	250			
600.02	Peinture technicryl siloxane sur murs intérieurs et extérieurs le mètre carré	M2	325			
600.03	Stores vénitiens le mètre carré	M2	10			
TOTAL 600 - PEINTURE =						
<u>700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>						
700.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante l'ensemble	E	1			
700.02	Coffret de compteur l'unité	U	1			
700.03	Câble de branchement de 4*25 mm² + T le mètre linéaire	ML	30			
700.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) l'unité	U	2			
700.05	Câble d'alimentation secondaire a) section 4*10 mm² + T le mètre linéaire b) section 2*6 mm² + T le mètre linéaire c) section 4*4 mm² + T	ML ML	5 10			

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix total Hors Taxes
				en chiffres	en lettres	
	le mètre linéaire	ML	20			
700.06	d) section 2*2,5 mm ² + T le mètre linéaire Point lumineux au plafond et en applique l'unité	ML U	90 60			
700.07	Boîte de commande centralisée l'unité	U	2			
700.08	Commande individuelle a) interrupteur simple allumage l'unité b) interrupteur double allumage l'unité c) bouton poussoir lumineux l'unité d) interrupteur va et vient l'unité	U U U U	3 5 2 2			
700.09	Distribution prises de courant a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur l'unité b) prise de courant 2P + T 10/16 A l'unité c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains l'unité d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme l'unité e) boîte de sortie de câble alimentation Split système l'unité f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur l'unité g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) l'unité	U U U U U U U	10 30 1 1 8 3 3			
700.10	Boite au sol a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 l'unité b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 l'unité	U U	3 3			
700.11	Circuit équipotentiel l'ensemble	E	1			
700.12	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique a) fourreau de diamètre 16 le mètre linéaire b) fourreau de diamètre 21 le mètre linéaire c) fourreau de diamètre 29 le mètre linéaire d) boîte de raccordement et de répartition générale l'unité e) boîte de raccordement et de répartition secondaire l'unité f) prise de télévision l'unité g) prise téléphone RJ 45	ML ML ML U U U	150 120 100 4 3 2			

N°	l'unité Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	
700.13	h) prise informatique RJ 45 l'unité	U	10			
	Lustrerie et appareils d'éclairage					
	a) spot halogène encastré 50W / 12V l'unité	U	2			
	b) Luminaire à grille basse luminance l'unité	U	53			
	c) Spot encastré de 2*18 W l'unité	U	3			
	d) projecteur étanche l'unité	U	2			
700.14	Sonnette d'entrée avec bouton l'unité	U	1			
700.15	Eclairage de sécurité					
	a) de 60 lumens l'unité	U	2			
	b) de 340 lumens l'unité	U	2			
700.16	Réseau prise de terre					
	a) vérification réseau prise de terre générale l'unité	U	1			
	b) terre informatique 1*16 mm² câble isolé l'unité	U	1			
700.17	Câble téléphoniques					
	a) câble téléphonique 4 paires le mètre linéaire	ML	50			
	b) câble téléphonique 21 paires le mètre linéaire	ML	30			
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP le mètre linéaire	ML	350			
700.18	Baie de brassage métallique étanche 19" l'ensemble	E	1			
TOTAL 700 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE =						
<u>800 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>						
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>						
800.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV.					
	a) de D 110 le mètre linéaire	ML	5			
	b) de D 125 le mètre linéaire	ML	5			
800.02	Tuyau en PVC					
	a) de 33,6/40 le mètre linéaire	ML	5			
	b) de 43,6/50 le mètre linéaire	ML	5			
	c) de D 110 le mètre linéaire	ML	5			
	d) bouchons de dégorgeement de D 40					

N°	l'unité Désignation des prestations	U Unité de mesure ou de compte	2 Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	
800.03	Raccordement direct W.C. l'unité	U	1			
800.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 l'unité	U	1			
800.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 26 l'unité	U	1			
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>						
800.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32 le mètre linéaire b) de D 26,6 * 40 le mètre linéaire	ML	10			
		ML	5			
800.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 le mètre linéaire b) de D 16,2 *20 le mètre linéaire	ML	5			
		ML	5			
800.08	Collecteur de distribution de 2 départs l'ensemble	E	1			
800.09	Coffret pour distribution l'unité	U	1			
800.10	Tube cuivre de D 10/12 le mètre linéaire	ML	1			
800.11	Robinet à boisseau sphérique de D 20 l'unité	U	1			
800.12	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique marque GIOCA ou similaire l'unité	U	1			
<u>C - Appareils sanitaires</u>						
800.13	Lavabos sur console l'unité	U	1			
800.14	W.C. siège à l'anglaise l'unité	U	1			
800.15	Evier en Inox à 1 bac l'unité	U	1			
<u>D - Accessoires</u>						
800.16	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m l'unité	U	1			
800.17	Sèches-mains électriques l'unité	U	1			
800.18	Porte-papier à rouleau					

N°	l'unité Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en		Prix total Hors Taxes
				hors T.V.A.		
				en chiffres	en lettres	
800.19	Porte-savon l'unité	U	1			
800.20	Porte-serviettes lavabo l'unité	U	1			
<u>E - Extincteurs</u>						
800.21	Extincteur CO2 de 2 KG l'unité	U	1			
800.22	Extincteur eau pulvérisé 9 litres l'unité	U	4			
TOTAL 800 - PLOMBERIE - SANITAIRE =						
<u>900 - CLIMATISATION</u>						
900.01	Plafonnier encastrable gainable en split-système pompe à chaleur a) 48000 BTU L'ensemble	E	2			
	b) 36000 BTU L'ensemble	E	1			
900.02	Grille de soufflage et de reprise d'air avec registre a) grille carré débit 440 m3/h l'unité	U	12			
	b) grille linéaire débit 300 à 400 m3/h l'unité	U	6			
900.03	Flexible calorifuge avec clapet de réglage le mètre linéaire	ML	170			
900.04	Plénum de raccordement en tôle galvanisée l'unité	U	4			
900.05	Boîte de raccordement pour les grilles l'unité	U	16			
900.06	Split système de 12000 BTU L'ensemble	E	1			
900.07	Essais et mise en route l'ensemble	E	1			
TOTAL 900 - CLIMATISATION =						
<u>1000 - ALARME</u>						
1000.01	Alarme l'unité	U	1			
1000.02	Détecteur de mouvement l'unité	U	5			
1000.03	Clavier numérique l'unité	U	1			
1000.04	Câbles de liaisons l'ensemble	E	1			

TOTAL 1000 - ALARME =

--

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - ETANCHEITE	:	
500 - MENUISERIES	:	
600 - PEINTURE	:	
700 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
800 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
900 - CLIMATISATION	:	
1000 - ALARME	:	
TOTAL GENERAL H.T.		
T.V.A. 20%		
TOTAL GENERAL TTC		

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AGENCE ANAPEC
"Tiznit" à Tiznit
LOT UNIQUE

<p><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE L'ANAPEC</p> <p>Casablanca, le.....</p>	<p>LA SOCIETE (*) (signature suivie de la mention "Lu et Accepté")</p> <p>....., le.....</p>
---	--

SIGNE PAR	DRESSE PAR
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC	L'ARCHITECTE
Casablanca, le.....	Casablanca, le.....
VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC	APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC
, le.....	Casablanca, le.....