

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
	<u>50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES</u> <u>Y COMPRIS EVACUATION</u>				
50.01	Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans de détail et indications de l'Architecte comprenant : <u>a/ démolitions</u> * démolition de cloisons en briques creuses ou agglomérés * démolition pour encastrement borne médiathèque * démolition d'ouvrages en béton armé (renformis, dalle, paillasse, linteaux , raidisseurs, voiles et divers) * démolition de faux plafonds, corniches et autres * démolition de revêtement sols, murs, plinthes , trottoir, façades, poteaux et autres * démolition du dallage entrée * démolition de jardinière en béton armé y compris revêtement *grattage et piquage d'enduit <u>b/ déposes</u> * dépose de cadres en bois, métallique, grilles et rideau métallique * dépose d'alimentation et appareillage électrique existant * dépose d'alimentation, évacuation sanitaires <i>Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure réalisation du projet</i> <u>le forfait</u>	FT	1		
	TOTAL 50 - DEMOLITIONS				=
	<u>100 - GROS-ŒUVRE</u>				
100.01	Double cloison en briques creuses de 8+6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	375		
100.02	Cloison en briques creuses de 6 trous <u>le mètre carré</u>	M2	875		
100.03	Maçonnerie en agglomérés de 0,20 m <u>le mètre carré</u>	M2	125		
100.04	Chemisage de poteaux existants en briques creuses de 6 trous <u>l'unité</u>	U	25		
100.05	Béton armé pour linteaux raidisseurs, niches et divers y compris aciers <u>le mètre cube</u>	M3	50		
100.06	Appuis de fenêtre <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
100.07	Enduit extérieur au M.B.lisse, rustique ou tyrolien <u>le mètre carré</u>	M2	375		

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
100.08	Enduit au mortier de ciment sur murs et cloisons y compris baguettes d'angles métalliques <u>le mètre carré</u>	M2	2375		
100.09	Façon de poteaux circulaires <u>l'unité</u>	U	25		
TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =					
<u>200 - REVETEMENTS</u>					
200.01	Revêtement de sol en carreaux grès cérame a) de 10*10 cm d'Importation <u>le mètre carré</u> b) de 45*45 cm local <u>le mètre carré</u>	M2	125		
		M2	3625		
200.02	Plinthes en carreaux grès cérame local <u>le mètre linéaire</u>	ML	1875		
200.03	Revêtement de marches et contre marches en Granit Gris <u>le mètre linéaire</u>	ML	75		
200.04	Revêtement mural en carreaux grès cérame de 10*10m <u>le mètre carré</u>	M2	375		
200.05	Appuis de fenêtre en travertin de Bouskoura <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
200.06	Revêtement de trottoir en carreaux <u>le mètre carré</u>	M2	500		
TOTAL 200 - REVETEMENTS =					
<u>300 - FAUX-PLAFOND</u>					
300.01	Faux plafond en staff lisse agence tout compris <u>le mètre carré</u>	M2	3750		
TOTAL 300 - FAUX PLAFONDS =					
<u>400 - MENUISERIES</u>					
<u>410 - Menuiserie Aluminium</u>					
410.01	Baie vitrée en aluminium Naturel y compris vitrage clair de 8 mm type BV1 de 2,60*2,60 m HC <u>l'unité</u>	U	50		
410.02	Porte d'entrée en aluminium Naturel y compris verre Bistadip 6.2.6. de 2,15*2,80 m <u>l'unité</u>	U	25		
410.03	Cloisons amovibles y compris portes a) toute hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	450		
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
	b) mi hauteur avec double vitrage, stores intégrés et partie basse pleine <u>le mètre carré</u>	M2	125		
	<u>420 - Menuiserie Métallique</u> <u>(v compris galvanisation)</u>				
420.01	Porte drapeau à 3 branches <u>l'unité</u>	U	25		
420.02	Rideau métallique micro perforé motorisé <u>le mètre carré</u>	M2	375		
	<u>430 - Menuiserie Bois</u>				
430.01	Porte isoplane en sapin rouge avec oculus vitré et sablé type P1 de 0,84*2,10 m HC <u>l'unité</u>	U	50		
				TOTAL 400 - MENUISERIES =	
	<u>500 - PEINTURE</u>				
500.01	Peinture vinylique sur faux-plafond <u>le mètre carré</u>	M2	3750		
500.02	Peinture glycérophthalique mate sur murs intérieurs et extérieurs <u>le mètre carré</u>	M2	6250		
				TOTAL 500 - PEINTURE =	
	<u>600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE</u>				
600.01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>l'ensemble</u>	E	25		
600.02	Coffret de compteur <u>l'unité</u>	U	25		
600.03	Câble de branchement de 4*25 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	375		
600.04	Coffret de distribution éclairage, prises de force coffret de protection (TGR) <u>l'unité</u>	U	25		
600.05	Câble d'alimentation secondaire a) section 4*10 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> b) section 2*6 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> c) section 4*4 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u> d) section 2*2,5 mm ² + T <u>le mètre linéaire</u>	ML	375		
		ML	625		
		ML	250		
		ML	1250		
600.06	Point lumineux au plafond et en applique <u>l'unité</u>	U	675		
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
600.07	Commande individuelle				
	a) interrupteur simple allumage <u>l'unité</u>	U	50		
	b) interrupteur double allumage <u>l'unité</u>	U	25		
	c) bouton poussoir lumineux <u>l'unité</u>	U	25		
600.08	Distribution prises de courant				
	a) prise de courant ondulée 2P + T 10/16 A avec Détrompeur <u>l'unité</u>	U	375		
	b) prise de courant 2P + T 10/16 A <u>l'unité</u>	U	375		
	c) boîte de sortie de câble alimentation sèche mains <u>l'unité</u>	U	25		
	d) boîte de sortie de câble alimentation sirène d'alarme <u>l'unité</u>	U	25		
	e) boîte de sortie de câble alimentation Split système <u>l'unité</u>	U	75		
	f) boîte de sortie de câble alimentation Afficheur <u>l'unité</u>	U	50		
	g) boîte de sortie de câble alimentation Récepteur électrique (enseigne lumineuse, totem) <u>l'unité</u>	U	50		
600.09	Boite au sol				
	a) 3PC 2P + T normale – 3PC 2P ondulée – 3 sorties informatique RJ 45 – 3 sorties téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	75		
	b) 2PC 2P + T normale – 1PC 2P ondulée – 1 sortie informatique RJ 45 – 1 sortie téléphonique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	50		
600.10	Circuit équipotentiel <u>l'ensemble</u>	E	25		
600.11	Fourreautage téléphonique, alarme et informatique				
	a) fourreau de diamètre 16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	1750		
	b) fourreau de diamètre 21 <u>le mètre linéaire</u>	ML	2000		
	c) fourreau de diamètre 29 <u>le mètre linéaire</u>	ML	750		
	d) boîte de raccordement et de répartition générale <u>l'unité</u>	U	50		
	e) boîte de raccordement et de répartition secondaire <u>l'unité</u>	U	50		
	f) prise de télévision <u>l'unité</u>	U	25		
	g) prise téléphone RJ 45 <u>l'unité</u>	U	150		
	h) prise informatique RJ 45 <u>l'unité</u>	U	150		
600.12	Lustrerie et appareils d'éclairage				
	a) spot halogène encastré 50W / 12V <u>l'unité</u>	U	100		
N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en	

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
	b) Luminaire à grille basse luminance <u>l'unité</u>	U	500		
	c) Spot encastré de 2*18 W <u>l'unité</u>	U	50		
	d) projecteur étanche <u>l'unité</u>	U	25		
600.13	Eclairage de sécurité				
	a) de 60 lumens <u>l'unité</u>	U	25		
	b) de 340 lumens <u>l'unité</u>	U	25		
600.14	Réseau prise de terre				
	a) vérification réseau prise de terre générale <u>l'unité</u>	U	25		
	b) terre informatique 1*16 mm ² câble isolé <u>l'unité</u>	U	25		
600.15	Câble téléphoniques				
	a) câble téléphonique 4 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	750		
	b) câble téléphonique 21 paires <u>le mètre linéaire</u>	ML	1500		
	c) câble multi usage (VDI) téléphone et informatique câbles 4 paires torsadé catégorie 6 100 Ohms UTP <u>le mètre linéaire</u>	ML	2250		
600.16	Baie de brassage métallique étanche 19" <u>l'ensemble</u>	E	25		
			TOTAL 600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE =		
<u>700 - PLOMBERIE - SANITAIRE</u>					
<u>A - Evacuation E.P., E.U. et E.V.</u>					
700.01	Tuyau en PVC pour évacuation, chutes verticales EP. EU. EV.				
	a) de D 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
	b) de D 125 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
700.02	Tuyau en P.V.C.				
	a) de 33,6/40 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
	b) de 43,6/50 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
	c) de D 110 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
	d) bouchons de dégorgement de D 40 <u>l'unité</u>	U	50		
700.03	Raccordement direct W.C. <u>l'unité</u>	U	25		

N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en
----	-----------------------------	-------	-------	-------------------

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
700.04	Siphon de sol en fonte de 15*15 <u>l'unité</u>	U	25		
700.05	Aménagement d'emplacement de compteur général eau froide de diamètre 40 <u>l'unité</u>	U	25		
<u>B - Alimentation eau froide et eau chaude</u>					
700.06	Canalisation en polypropylène de marque "ARIETE 25" a) de D 21,2 * 32, <u>le mètre linéaire</u>	ML	250		
	b) de D 26,6 * 40, <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
700.07	Tuyau en polyéthylène réticulé a) de D 13 *16 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
	b) de D 16,2 *20 <u>le mètre linéaire</u>	ML	125		
700.08	Collecteur de distribution à 2 départs <u>l'ensemble</u>	E	25		
700.09	Coffret pour distribution <u>l'unité</u>	U	25		
700.10	Tube cuivre de D 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	50		
700.11	Robinet à boisseau sphérique a) de D 20 <u>l'unité</u>	U	25		
	b) de D 26 <u>l'unité</u>	U	25		
700.12	Anti bélièr DN 20 <u>l'unité</u>	U	25		
700.13	Chauffe-eau de 50 litres horizontal ou vertical à accumulation électrique <u>l'unité</u>	U	25		
<u>C - Appareils sanitaires</u>					
700.14	Lavabos <u>l'unité</u>	U	25		
700.15	W.C. siège à l'anglaise <u>l'unité</u>	U	25		
<u>D - Accessoires</u>					
700.16	Glace miroir de 1,00 * 0,80 m <u>l'unité</u>	U	25		

N°	Désignation des prestations	Unité	Quant	Prix unitaires en
----	-----------------------------	-------	-------	-------------------

		de mesure ou de compte		hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
700.17	Porte-papier à rouleau <u>l'unité</u>	U	25		
700.18	Porte-savon <u>l'unité</u>	U	25		
700.19	Porte-serviettes lavabo <u>l'unité</u>	U	25		
	<u>E - Extincteurs</u>				
700.20	Extincteur CO2 de 2 KG <u>l'unité</u>	U	25		
700.21	Extincteur eau pulvérisé 9 litres <u>l'unité</u>	U	25		
	<u>800 - CLIMATISATION</u>				
				TOTAL 700 - PLOMBERIE - SANITAIRE =	
800.01	Split système a) de 12000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	25		
	b) de 9000 BTU <u>L'ensemble</u>	E	50		
800.02	Extraction sanitaire <u>l'ensemble</u>	E	25		
	<u>900 - ALARME</u>				
				TOTAL 800 - CLIMATISATION =	
900.01	Alarme <u>l'unité</u>	U	25		
900.02	Détecteur de mouvement <u>l'unité</u>	U	75		
900.03	Clavier numérique <u>l'unité</u>	U	25		
900.04	Câbles de liaisons <u>l'ensemble</u>	E	25		
	<u>1000 - TELESURVEILLANCE</u>				
				TOTAL 900 - ALARME =	
1000.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	25		
1000.02	Caméras Type 2 <u>l'unité</u>	U	25		
1000.03	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	25		
N°	Désignation des prestations	Unité de	Quant	Prix unitaires en	

		mesure ou de compte		hors T.V.A.	
				en chiffres	en lettres
1000.04	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	25		
1000.06	Câblage du système – Alimentation électrique <u>L'ensemble</u>	E	25		
1000 - TELESURVEILLANCE =					

RECAPITULATION GENERALE

50 - DEMOLITION ET DEPOSES	:	
100 - GROS-ŒUVRE	:	
200 - REVETEMENTS	:	
300 - FAUX-PLAFOND	:	
400 - MENUISERIES	:	
500 - PEINTURE	:	
600 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	:	
700 - PLOMBERIE - SANITAIRES	:	
800 - CLIMATISATION	:	
900 - ALARME	:	
1000 - TELESURVEILLANCE	:	
TOTAL GENERAL H.T.	:	
T.V.A. 20%	:	
TOTAL GENERAL TTC	:	

Marché n°/2008

Marché passé par Appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu du décret 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

RELATIF DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 25 AGENCES ANAPEC
A TRAVERS LE ROYAUME
LOT UNIQUE

<p style="text-align: center;"><u>PRESENTE PAR</u> LE DIRECTEUR DES RESSOURCES</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>LU ET ACCEPTE</u> PAR LA SOCIETE</p> <p>Arrêté le montant du présent marché A la somme de :DH/TTC (en toutes lettres)</p> <p>(Signature et cachet précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé")</p> <p style="text-align: center;">....., le.....</p>
<p style="text-align: center;"><u>APPROUVE PAR</u> LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	<p style="text-align: center;"><u>DRESSE PAR</u> L'ARCHITECTE</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>
<p>VISA DU CONTROLEUR D'ETAT DE L'ANAPEC</p> <p style="text-align: center;">Casablanca, le.....</p>	

Hors Taxes

Prix total

Hors Taxes

Prix total

Hors Taxes

