

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b><u>100- GROS ŒUVRE</u></b>						
100.01	Démolition des ouvrages existants <b>Forfait</b>	F	1			
100.02	Cloisons en briques creuses de 6 trous <b>le mètre carré</b>	M2	120			
100.03	Béton armé en pour linteaux, raidisseurs, niches et divers y compris aciers <b>le mètre cube</b>	M3	2			
100.04	Dallettes et tablettes de vasque en béton armé <b>le mètre carré</b>	M2	2			
100.05	Appuis de fenêtres <b>le mètre linéaire</b>	ML	12			
100.06	Enduit extérieur au mortier bâtard <b>le mètre carré</b>	M2	20			
100.07	Enduit intérieur sur murs et plafonds <b>le mètre carré</b>	M2	700			
<b>TOTAL GROS-ŒUVRE</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b><u>200- REVETEMENT</u></b>						
200.01	Revêtement de sol en carreau grés cérame <b>le mètre carré</b>	M2	160			
200.02	plinthes en carreau grés cérame <b>le mètre linéaire</b>	ML	115			
200.03	Revêtement de tablette de vasque en marbre gris <b>le mètre carré</b>	M2	2			
200.04	Revêtement mural en carreaux de faïence 10 X 10 <b>le mètre carré</b>	M2	12			
200.05	Appui de fenêtres en travertin de bouskoura <b>le mètre linéaire</b>	ML	10			
200.06	Revêtement de sol en carreau grés cérame <b>le mètre carré</b>	M2	30			
<b>TOTAL REVETEMENT</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b><u>300- FAUX PLAFOND</u></b>						
300.01	Faux plafond en staff lisse tout compris <b>le mètre carré</b>	M2	160			
<b>TOTAL FAUX PLAFOND</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b><u>400 MENUISERIE</u></b>						
<b><u>410 - MENUISERIE ALLUMINIUM</u></b>						
410.-01	Baie vitrée en aluminium y/c vitrage a) BV1 de 200 X 300 L'unité	M2	6			
	b) BV2 de 290 X 300 L'unité	M2	8,7			
410. 02	Porte vitrée en aluminium automatique y/c vitrage bistadip 6*6*2 L'unité	U	1			
410. 03	Cloisons amovibles le mètre carré	M2	55			
<b><u>420 - MENUISERIE METALIQUE</u></b>						
420. 01	Grille de défense L'unité	M2	3			
420. 02	Porte drapeaux en inox L'unité	U	1			
<b><u>430 - MENUISERIE BOIS</u></b>						
430.01	Porte isoplane en hêtre de 0,94*2,20 HC L'unité	U	2			
<b>TOTAL MENUISERIE</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b><u>500 -PEINTURE</u></b>						
500. 01	Peinture vinylique en plafonds le mètre carré	M2	180			
500. 02	Peinture hydrofuge extérieure et intérieure le mètre carré	M2	890			
500. 03	Peinture sur chutes et tuyauteries apparentes le mètre carré	M2	75			
500.04	Stores vénitiens le mètre carré	M2	22			
<b>TOTAL PEINTURE</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b>700 PLOMBERIE SANITAIRE</b>						
700 - 01	Tuyau en PVC pour évacuation EP EU EV <u>le mètre linéaire</u>	ML	15			
700 - 02	Tuyau en PVC <u>le mètre linéaire</u>	ML	17			
700 - 03	Raccordement direct wc <u>le mètre linéaire</u>	U	2			
700 - 04	syphon de sol <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 05	aménagement d'emplacement de compteur général <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 06	Canalisation en polypropylène de marque «ariete 25» <u>le mètre linéaire</u>	ML	12			
700 - 07	Tuyau en polyéthylène réticule <u>le mètre linéaire</u>	ML	12			
700 - 08	collecteur de distribution <u>l'ensemble</u>	ens	1			
700 - 09	coffret de distribution <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 10	tube de cuivre 10/12 <u>le mètre linéaire</u>	ML	5			
700 - 11	robinet à boisseau sphérique DN 20 <u>L'unité</u>	U	2			
700 - 12	anti bellier DN 20 <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 13	chauffe eau de 50 litres <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 14	lavabo <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 15	WC à l'anglaise <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 16	evier inox 1 bac <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 17	glace miroir de 1,00 x 0,80 <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 18	Seche Mains Electriques <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 19	Porte Papier A Rouleau <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 20	Porte Savon <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 21	Porte Serviettes Lavabo <u>L'unité</u>	U	1			
700 - 22	Extincteurs Co2 De 2 Kg <u>L'unité</u>	U	3			
700 - 23	Extincteurs Eau Pulverisee 9 Litres <u>L'unité</u>	U	1			
<b>TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b>600 ELECTRICITE LUSTRERIE</b>						
600- 01	Remplacement et renforcement de la boîte de coupure existante <u>L'ensemble</u>	ens	1			
600- 02	Coffret compteur <u>L'unité</u>	U	1			
600- 03	Cables de branchement de 4X 25 mm2 +T <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
600- 04	Coffret de ditribution <u>L'ensemble</u>	ens	1			
600- 05	Câble d'alimentation secondaire : <u>le mètre linéaire</u>	ML	10			
600- 06	Point lumineux( plafond et murs) <u>L'unité</u>	U	50			
600- 07	Commande centralisée <u>L'unité</u>	U	2			
600- 08	Commande individuelle <u>L'unité</u>	U	5			
600- 09	Distribution prises de courant <u>L'unité</u>	U	20			
600- 10	Boite au sol <u>L'unité</u>	U	10			
600- 11	Circuit équipotentiel <u>L'unité</u>	U	1			
600- 12	Fourreautage sonorisation ,alarme ,tel ,info <u>le mètre linéaire</u>	ML	50			
600- 13	Lustrerie et appareils d'éclairage <u>L'unité</u>	U	50			
600- 14	Sonnette avec bouton <u>L'unité</u>	ENS	1			
600- 15	Eclairage de sécurité <u>L'unité</u>	U	3			
600- 16	Réseau prise de terre <u>le mètre linéaire</u>	F	1			
600- 17	Câble téléphonique : <u>le mètre linéaire</u>	ML	200			
600- 18	Baie de brassage <u>Forfait</u>	F	1			
<b>TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b>800 CLIMATISATION</b>						
800.01	Split système <u>L'ensemble</u>	ens	3			
800.02	Split en cassette <u>L'unité</u>	U	6			
800.03	Essais Et Mise En Route <u>L'ensemble</u>	ens	1			
<b>TOTAL CLIMATISATION</b>						

N°	Désignations des prestations	U	Quant	Prix unitaires en hors T.V.A.		Prix H.T
				en chiffres	en lettres	
<b><u>900 ALARME</u></b>						
900.01	Alarme <u>L'unité</u>	F	1			
900.02	Détecteur de mouvement <u>L'unité</u>	U	1			
900.03	Clavier numérique <u>L'unité</u>	U	1			
900.04	Câbles de liaisons <u>L'ensemble</u>	ens	1			
<b>TOTAL ALARME</b>						
<b><u>1000 TELESURVEILLANCE</u></b>						
1000.01	Caméras Type 1 <u>l'unité</u>	U	1			
1000.02	<u>Caméras Type 2</u> l'unité	U	1			
1000.03	Caméras Type 3 <u>l'unité</u>	U	1			
1000.04	<u>Caméras Type 4</u> l'unité	U	1			
1000.05	Enregistreur Numérique 4 Voies <u>l'unité</u>	U	1			
1000.06	<u>Unité de commande</u> l'unité	U	1			
1000.07	Moniteurs <u>l'unité</u>	U	1			
1000.08	<u>Câblage du système – Alimentation électrique</u> L'ensemble	E	1			
<b>TOTAL 1100 - TELESURVEILLANCE =</b>						

### ***RECAPITULATION***

TOTAL GROS ŒUVRE .....=

TOTAL REVETEMENT .....=

TOTAL FAUX PLAFOND .....=

TOTAL MENUISERIES .....=

TOTAL PLOMBERIE / SANITAIRE .....=

**TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE .....=**

**TOTAL PEINTURE -VITRERIE .....=**

**TOTAL ALARME .....=**

**TOTAL CLIMATISATION .....=**

**TOTAL TELESURVEILLANCE.....**

**TOTAL H.T.....=**